COMPOSIÇÕES ADAPTADAS SICRO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO			**Santa Catarina**			**FIC**	**0,18434**
Custo Unitário de Referência			**Janeiro/2026**			**Produção da equipe**	**113,18 m³**
4011276_ADP	**Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado**						***Valores em reais (R$)***
A - EQUIPAMENTOS		**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário Total**
			Operativa	**Improdutiva**	**Produtivo**	**Improdutivo**	
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000	0,34	0,66	360,3457	99,0464	187,8882
E9514	Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW	1,00000	1,00	0,00	372,6370	152,8437	372,6370
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,00000	0,97	0,03	304,3901	149,4452	299,7418
E9530	Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW	1,00000	0,79	0,21	264,5424	115,6834	233,2820
						Custo horário total de equipamentos	1.093,5490
B - MÃO DE OBRA		**Quantidade**	**Unidade**		**Custo Horár**		**Custo Horário Total**
P9824	Servente	1,00000	h		24,9275		24,9275
						Custo horário total de mão de obra	24,9275
						Custo horário total de execução	**1.118,4765**
						Custo unitário de execução	**9,8823**
						Custo do FIC	**0,88270**
C - MATERIAL		**Quantidade**	**Unidade**		**Preço Unitái**		**Custo Unitário**
						Custo unitário total de material	
D - ATIVIDADES AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**		**Custo Unitái**		**Custo Unitário**
COTAÇÃO 03	brita-graduada	1,00000	m³		185,6500		185,6500
						Custo total de atividades auxiliares	185,6500
						Subtotal	**195,5323**
E - TEMPO FIXO		**Código**	**Quantidade**	**Unidade**		**Custo Unitário**	**Custo Unitário**
6416040	Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - Caminhão basculante 10 m³	5914652	2,20000	t		3,6000	7,9200
						Custo unitário total de tempo fixo	**7,9200**
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		**Quantidade**	**Unidade**	**DMT**			**FIT**	**Custo Unitário**
				LN	**RP**	**P**		
6416040	Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - Caminhão basculante 10 m³	2,20000	tkm	5914359	5914374	5914389		
						Custo unitário total de transporte		
						Custo unitário direto total		**203,45**

Obs.

Responsável técnico
Engenheiro Civil
Weller C. Mocellin

Responsável técnico
Engenheiro Civil
Franco Batisti

gov.br
Documento assinado digitalmente
WELLER COMPAGNONI MOCELLIN
Data: 24/04/2026 16:26:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
FRANCO BATISTI
Data: 27/04/2026 07:50:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br