CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	**01**	**LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO**	**M²**		**0,00**	**0,79**
SICRO	P9828	Auxiliar de topografia	h	0,007	0,00	28,11
SICRO	P9981	Topógrafo	h	0,003	0,00	39,51
SINAPI I	7247	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	HORA	0,2	0,00	2,48
COMPOSIÇÃO	**02**	**TUBO DE CONCRETO 600MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M**		**151,52**	**153,76**
SINAPI-I	37453	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	1	90,37	90,37
SINAPI	92811	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	1	61,15	63,39
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	**03**	**MOBILIZAÇÃO**	**UNIDADE**		**0,00**	**2.168,10**
SICRO	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	990	0,00	0,73
SICRO	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	990	0,00	0,73
SICRO	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	990	0,00	0,73
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	**04**	**DESMOBILIZAÇÃO**	**UNIDADE**		**0,00**	**2.168,10**
SICRO	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	990	0,00	0,73
SICRO	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	990	0,00	0,73
SICRO	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	990	0,00	0,73
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	**05**	**ENVELOPAMENTO DE SARJETA COM TUBO DE CONCRETO DIAM. 30CM**	**M**		**38,67**	**65,59**
SINAPI-I	37450	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	M	1	38,67	38,67
SICRO	P9821	Pedreiro	h	0,2	0,00	32,84
SICRO	P9824	Servente	h	0,2	0,00	24,93
SICRO	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,0321	0,00	479,25
					0,00	0,00
					0,00	0,00

17 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico: Franco Batisti, Weller C Mocellin
CREA/CAU: 172245-9, 171193-7

gov.br
Documento assinado digitalmente
FRANCO BATISTI
Data: 27/04/2026 07:50:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
WELLER COMPAGNONI MOCELLIN
Data: 24/04/2026 16:26:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br