CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SC	BASES LINHA SÃO BRÁS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	03-26 (N DES.)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE	SÃO DOMINGOS/SC	20,73%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA A EXECUÇÃO DE									**222.294,31**	
1.			**SÃO BRÁS**					**-**	**222.294,31**	
1.1.			**PLACA DE OBRA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**					**-**	**6.884,74**	
1.1.1.	SICRO	5213570	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	3,00	455,46	BDI 1	549,88	1.649,64	RA
1.1.2.	Composição	03	MOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	2.168,10	BDI 1	2.617,55	2.617,55	RA
1.1.3.	Composição	04	DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	2.168,10	BDI 1	2.617,55	2.617,55	RA
1.2.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**4.497,31**	
1.2.1.	Composição	01	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M²	1.870,00	0,79	BDI 1	0,95	1.776,50	RA
1.2.2.	SICRO	5501875	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	190,80	11,81	BDI 1	14,26	2.720,81	RA
1.3.			**DRENAGEM**					**-**	**59.154,91**	
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	02	TUBO DE CONCRETO 600MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,00	153,76	BDI 1	185,63	2.970,08	RA
1.3.2.	SICRO	2003628	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 02 - areia e brita comerciais	un	4,00	1.381,30	BDI 1	1.667,64	6.670,56	RA
1.3.3.	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	19,20	7,16	BDI 1	8,64	165,89	RA
1.3.4.	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	12,80	21,01	BDI 1	25,37	324,74	RA
1.3.5.	SICRO	5914583	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 8,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 5,7 t - rodovia pavimentada	tkm	5,92	1,38	BDI 1	1,67	9,89	RA
1.3.6.	SICRO	2003345	Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 60-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	670,00	58,15	BDI 1	70,20	47.034,00	RA
1.3.7.	COMPOSIÇÃO	05	ENVELOPAMENTO DE SARJETA COM TUBO DE CONCRETO DIAM. 30CM	M	25,00	65,59	BDI 1	79,19	1.979,75	RA
1.4.			**EXECUÇÃO DE BASE**					**-**	**149.164,98**	
1.4.1.	SICRO	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	1.892,00	1,89	BDI 1	2,28	4.313,76	RA
1.4.2.	SINAPI	105742	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	378,40	137,15	BDI 1	165,58	62.655,47	RA
1.4.3.	SICRO_ADP	4011276_ADP	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	M³	189,20	203,45	BDI 1	245,63	46.473,20	RA
1.4.4.	SICRO	5901640	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	25.823,53	0,69	BDI 1	0,83	21.433,53	RA
1.4.5.	SICRO	5901640	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	17.215,69	0,69	BDI 1	0,83	14.289,02	RA
1.5.			**SINALIZAÇÃO VERTICAL**					**-**	**2.592,37**	
1.5.1.	SICRO	5213446	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00	671,65	BDI 1	810,88	810,88	RA
1.5.2.	SICRO	5213441	Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00	480,58	BDI 1	580,20	580,20	RA
1.5.3.	SICRO	5213855	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	1,00	465,65	BDI 1	562,18	562,18	RA
1.5.4.	SICRO	5213860	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,80 m - fornecimento e implantação	un	1,00	529,37	BDI 1	639,11	639,11	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SC	BASES LINHA SÃO BRÁS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	03-26 (N DES.)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE	SÃO DOMINGOS/SC	20,73%	0,00%	0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA A EXECUÇÃO DE									**222.294,31**

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO DOMINGOS/SC
Local

sexta-feira, 24 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: WELLER C. MOCELLIN, FRANCO BATISTI
CREA/CAU: 171193-7,172245-9
ART/RRT: 10456782-5, 1045679-4

gov.br Documento assinado digitalmente
WELLER COMPAGNONI MOCELLIN
Data: 24/04/2026 16:26:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCO BATISTI
Data: 27/04/2026 07:51:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br