CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	**01**	**PLACA NOME DA RUA - COM SUPORTE E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UNIDADE**		**255,35**	**406,80**
SUDECAP	83.17.10	Placa de denominação de rua, em ferro esmaltado 45x20cm	UNIDADE	1	0,00	148,84
SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3	68,60	68,60
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	35,62	38,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,31	28,04
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,027	104,07	110,91
SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,027	493,63	500,64
COMPOSIÇÃO	**02**	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**	**UNIDADE**		**0,00**	**7.200,00**
SICRO	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	990	0,00	0,80
SICRO	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	990	0,00	0,80
SICRO	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	900	0,00	0,80
SICRO	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	720	0,00	0,80
SICRO	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	990	0,00	0,80
SICRO	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	990	0,00	0,80
SICRO	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	1350	0,00	0,80
SICRO	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	900	0,00	0,80
SICRO	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	1170	0,00	0,80
COMPOSIÇÃO	**03**	**PLACA PARE - COM SUPORTE E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UNIDADE**		**255,35**	**543,41**
SICRO	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1	0,00	285,45
SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3	68,60	68,60
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	35,62	38,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,31	28,04
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,027	104,07	110,91
SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,027	493,63	500,64
COMPOSIÇÃO	**04**	**PLACA LOMBADA - COM SUPORTE E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UNIDADE**		**255,35**	**543,38**
SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1	0,00	285,42
SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3	68,60	68,60
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	35,62	38,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,31	28,04
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,027	104,07	110,91
SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,027	493,63	500,64
COMPOSIÇÃO	**05**	**TUBO DE CONCRETO SIMPLES 600MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M**		**149,97**	**152,26**
SINAPI-I	37453	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	1	91,23	91,23
SINAPI	92811	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	1	58,74	61,03
COMPOSIÇÃO	**06**	**LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO**	**M²**		**0,00**	**0,79**
SICRO	P9828	Auxiliar de topografia	h	0,007	0,00	28,04
SICRO	P9981	Topógrafo	h	0,003	0,00	39,70
SINAPI I	7247	LOCAÇÃO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISÃO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPÉ	HORA	0,2	0,00	2,48
COMPOSIÇÃO	**SICRO-ADP-2003628**	**Boca de lobo simples – BLSG 02 – com grelha de ferro chato – areia e brita comerciais – composição adaptada da SICRO 2003628.**	**UNIDADE**		**407,27**	**1.701,35**
SICRO	P9824	Servente	h	0,1	0,00	25,31
SICRO	2009619	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial	m²	5,68	0,00	152,96
SICRO	1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	0,09	0,00	549,08
SICRO	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,25	0,00	483,94
SICRO	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	3,1	0,00	80,52
SINAPI-I	552	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M	M	12	19,32	19,32
SINAPI-I	574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	M	3,2	33,74	33,74
SINAPI-I	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,15	22,91	24,77
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	35,33	37,79
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	1	28,71	28,71

01/09/2026
Data

Documento assinado digitalmente
gov.br
FRANCO BATISTI
Data: 09/09/2026 15:57:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico: FRANCO BATISTI
CREA/CAU: 172245-9