CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SC	ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE BASE, SUB-BASE E DRENAGEM PARA FUTURA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE BASE, SUB-BASE E DRENAGEM	SÃO DOMINGOS/SC	20,73%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE BASE, SUB-BASE E DRENAGEM PARA FUTURA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS									**173.445,64**	
1.			**PAVIMENTAÇÕES URBANAS BAIRRO ESPERANÇA**					**-**	**173.445,64**	
1.1.			**PLACA DE OBRA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**					**-**	**10.373,64**	
1.1.0.1.	SICRO	5213570	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	3,00	464,14	BDI 1	560,36	1.681,08	RA
1.1.0.2.	Composição	02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	7.200,00	BDI 1	8.692,56	8.692,56	RA
1.2.			**PAVIMENTAÇÃO DA SERVIDÃO DA RUA CAMBORIU - TRECHO ENTRE A RUA CAMBORIU ATÉ O FINAL**					**-**	**24.521,36**	
1.2.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**1.278,80**	
1.2.1.1.	Composição	06	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M²	230,07	0,79	BDI 1	0,95	218,57	RA
1.2.1.2.	SICRO	5501875	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	71,88	12,22	BDI 1	14,75	1.060,23	RA
1.2.2.			**COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO**					**-**	**6.101,64**	
1.2.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	102,00	49,55	BDI 1	59,82	6.101,64	RA
1.2.3.			**EXECUÇÃO DE BASE**					**-**	**16.198,44**	
1.2.3.1.	SICRO	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	230,07	1,94	BDI 1	2,34	538,36	RA
1.2.3.2.	SINAPI	105742	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	34,51	149,21	BDI 1	180,14	6.216,63	RA
1.2.3.3.	SICRO-ADP	4011276_ADP	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	M³	23,01	205,65	BDI 1	248,28	5.712,92	RA
1.2.3.4.	SICRO	5901640	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	2.146,73	0,76	BDI 1	0,92	1.974,99	RA
1.2.3.5.	SICRO	5901640	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.908,20	0,76	BDI 1	0,92	1.755,54	RA
1.2.4.			**SINALIZAÇÃO VERTICAL**					**-**	**942,48**	
1.2.4.1.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00	285,42	BDI 1	344,59	344,59	RA
1.2.4.2.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	1,00	495,23	BDI 1	597,89	597,89	RA
1.3.			**PAVIMENTAÇÃO DA RUA BARÃO DO RIO BRANCO - TRECHO ENTRE A RUA CURITIBA ATÉ O FINAL**					**-**	**38.469,55**	
1.3.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**2.616,48**	
1.3.1.1.	Composição	06	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M²	399,00	0,79	BDI 1	0,95	379,05	RA
1.3.1.2.	SICRO	5501875	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	151,69	12,22	BDI 1	14,75	2.237,43	RA
1.3.2.			**COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO**					**-**	**6.819,48**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SC	ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE BASE, SUB-BASE E DRENAGEM PARA FUTURA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE BASE, SUB-BASE E DRENAGEM	SÃO DOMINGOS/SC	20,73%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE BASE, SUB-BASE E DRENAGEM PARA FUTURA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS									**173.445,64**	
1.3.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	114,00	49,55	BDI 1	59,82	6.819,48	RA
1.3.3.			**EXECUÇÃO DE BASE**					**-**	**28.091,11**	
1.3.3.1.	SICRO	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	399,00	1,94	BDI 1	2,34	933,66	RA
1.3.3.2.	SINAPI	105742	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	59,85	149,21	BDI 1	180,14	10.781,38	RA
1.3.3.3.	SICRO-ADP	4011276_ADP	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	M³	39,90	205,65	BDI 1	248,28	9.906,37	RA
1.3.3.4.	SICRO	5901640	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	3.722,97	0,76	BDI 1	0,92	3.425,13	RA
1.3.3.5.	SICRO	5901640	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	3.309,31	0,76	BDI 1	0,92	3.044,57	RA
1.3.4.			**SINALIZAÇÃO VERTICAL**					**-**	**942,48**	
1.3.4.1.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00	285,42	BDI 1	344,59	344,59	RA
1.3.4.2.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	1,00	495,23	BDI 1	597,89	597,89	RA
1.4.			**PAVIMENTAÇÃO DA RUA SETE DE SETEMBRO - TRECHO ENTRE A RUA JOÃO BIGOLIN ATÉ A RUA PARAGUAI**					**-**	**100.081,09**	
1.4.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**6.023,71**	
1.4.1.1.	Composição	06	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M²	900,01	0,79	BDI 1	0,95	855,01	RA
1.4.1.2.	SICRO	5501875	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	350,42	12,22	BDI 1	14,75	5.168,70	RA
1.4.2.			**DRENAGEM**					**-**	**17.586,82**	
1.4.2.1.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	67,00	95,40	BDI 1	115,18	7.717,06	RA
1.4.2.2.	Composição	SICRO-ADP-2003628	Boca de lobo simples – BLSG 02 – com grelha de ferro chato – areia e brita comerciais – composição adaptada da SICRO 2003628.	UNIDADE	4,00	1.701,35	BDI 1	2.054,04	8.216,16	RA
1.4.2.3.	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	64,32	7,86	BDI 1	9,49	610,40	RA
1.4.2.4.	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	55,88	14,92	BDI 1	18,01	1.006,40	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SC	ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE BASE, SUB-BASE E DRENAGEM PARA FUTURA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE BASE, SUB-BASE E DRENAGEM	SÃO DOMINGOS/SC	20,73%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE BASE, SUB-BASE E DRENAGEM PARA FUTURA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS									**173.445,64**	
1.4.2.5.	SICRO	5914583	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 8,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 5,7 t - rodovia pavimentada	tkm	20,22	1,51	BDI 1	1,82	36,80	RA
1.4.3.			**COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO**					**-**	**11.964,00**	
1.4.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	200,00	49,55	BDI 1	59,82	11.964,00	RA
1.4.4.			**EXECUÇÃO DE BASE**					**-**	**63.363,58**	
1.4.4.1.	SICRO	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	900,01	1,94	BDI 1	2,34	2.106,02	RA
1.4.4.2.	SINAPI	105742	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	135,00	149,21	BDI 1	180,14	24.318,90	RA
1.4.4.3.	SICRO-ADP	4011276_ADP	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	M³	90,00	205,65	BDI 1	248,28	22.345,20	RA
1.4.4.4.	SICRO	5901640	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	8.397,77	0,76	BDI 1	0,92	7.725,95	RA
1.4.4.5.	SICRO	5901640	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	7.464,68	0,76	BDI 1	0,92	6.867,51	RA
1.4.5.			**SINALIZAÇÃO VERTICAL**					**-**	**1.142,98**	
1.4.5.1.	SICRO	5213445	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00	484,73	BDI 1	585,21	585,21	RA
1.4.5.2.	SICRO	5213856	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação	un	1,00	462,00	BDI 1	557,77	557,77	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO DOMINGOS/SC
Local

quarta-feira, 9 de setembro de 2026

Responsável Técnico
Nome: FRANCO BATISTI
CREA/CAU: 172245-9

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SC	ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE BASE, SUB-BASE E DRENAGEM PARA FUTURA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE BASE, SUB-BASE E DRENAGEM	SÃO DOMINGOS/SC	20,73%	0,00%	0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE BASE, SUB-BASE E DRENAGEM PARA FUTURA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS									**173.445,64**

Data

ART/RRT: 10664458-4

Documento assinado digitalmente
gov.br
FRANCO BATISTI
Data: 09/09/2026 16:00:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br