I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	**Nº SICONV**	**PROPONENTE / TOMADOR**	**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**
0	0	Município de São Domingos	Pavimentação poliédrica

LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	07-21 (N DES.)	Estrada que liga o final da Rua Brasil ao laticínio	São Domingos/SC	24,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Estrada que liga o final da Rua Brasil ao laticínio									**355.343,39**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - Final da Rua Brasil ao laticínio**					**-**	**355.343,39**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**1.115,94**	
1.1.1.	Composição	01	Placa de obra em aço galvanizado 1,2X2,5 m	M2	3,00	299,98	BDI 1	371,98	1.115,94	RA
1.2.			**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**					**-**	**1.860,00**	
1.2.1.	Composição	02	Mobilização	UNID	1,00	750,00	BDI 1	930,00	930,00	RA
1.2.2.	Composição	03	Desmobilização	UNID	1,00	750,00	BDI 1	930,00	930,00	RA
1.3.			**PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA**					**-**	**352.367,45**	
1.3.1.	SINAPI	100576	Regularização e compactação do sub-leito a 100% do PN	M2	5.098,02	1,60	BDI 1	1,98	10.094,08	RA
1.3.2.	Composição	04	Camada e espalhamento de pedra britada nº 0, pedrisco (4,8 A 9,5mm) - Espessura: 10cm	M3	509,80	85,00	BDI 1	105,40	53.732,92	RA
1.3.3.	Composição	05	Transporte comercial de pedrisco - DMT = 40 Km	T X KM	20.392,00	0,85	BDI 1	1,05	21.411,60	RA
1.3.4.	SINAPI	78785	Execução de pavimentação poliédrica, incluso colchão e rejunte com pó de pedra	M2	5.098,02	31,50	BDI 1	39,06	199.128,66	RA
1.3.5.	Composição	06	Transporte comercial de pedra poliédrica - DMT = 40 Km	T X KM	30.588,10	0,85	BDI 1	1,05	32.117,51	RA
1.3.6.	Composição	07	Envelopamento de sarjeta (entradas) em concreto armado e=12cm	M	10,00	129,86	BDI 1	161,03	1.610,30	RA
1.3.7.	Composição	08	Sarjeta triangular em concreto moldado in loco	M	363,00	74,89	BDI 1	92,86	33.708,18	RA
1.3.8.	SINAPI	94273	Meio-fio de concreto pré-moldado 100x15x13x30cm	M	13,00	35,00	BDI 1	43,40	564,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São Domingos/SC
Local

quinta-feira, 9 de setembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Patrícia Camilotti
CREA/CAU: CAU 116659-0
ART/RRT: SI11150201I00

PATRICIA CAMILOTTI:08796773928

Assinado de forma digital por PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=83857607000110, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
Dados: 2021.09.17 15:59:42 -03'00'