

APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE 6 CABANAS COM ÁREA TOTAL DE 54M ² E MELHORIAS NO PARQUE	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
--	-----------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
EXECUÇÃO DE 6 CABANAS COM ÁREA TOTAL DE 54M² E MELHORIAS NO PARQUE PRAINHA CAMPING				
1.	REFORMAS GERAIS PRAINHA CAMPING		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.0.1.	Placa da Obra 2,40m x 1,20m - instalada	M2	2,88	-
1.2.	PAVIMENTAÇÃO PAVER		-	
1.2.0.1.	EXECUÇÃO DE BLOCO INTERTRAVADO - PAVER 20X10X6CM	M2	367,50	verificar em projetos e com setor de engenharia onde deverão ser executados, na composição está incluso camada de 5cm de pó de brita para assentamento e areia fina para travamento dos blocos
1.2.0.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	251,00	onde for colocado paver - nível do paver, conforme projeto
1.3.	CABANAS - 6 UNIDADES		-	
1.3.1.	Paredes		-	
1.3.1.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	28,80	conforme projeto
1.3.1.2.	ESTRUTURA DE MADEIRA APARELHADA DE PINHEIRO OU EQUIVALENTE - incluso ripamento e espelho para cobertura - incluso estrutura para piso	M2	188,52	Estrutura de Madeira, que servirá como estrutura do telhado, com ripamento e espelho. Estrutura para pixação de paredes e instalação de esquadrias -conforme projeto
1.3.1.3.	MADEIRA APARELHADA PINHEIRO OU EQUIVALENTE- PARA PAREDES E PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	44,64	Parede com encaixe macho-fêmea - paredes conforme projeto
1.3.2.	Cobertura		-	
1.3.2.1.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	134,82	conforme projeto
1.3.2.2.	CUMEEIRA EM AÇO GALVANIZADO	M	20,40	deverá ser executado cumeeira em aço galvanizado devido o caimento da cobertura.
1.3.2.3.	MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM	M2	134,82	Entre forro e cobertura
1.3.2.4.	FORRO EM MADEIRA PINUS ENCAIXE MACHO FEMEA	M ²	134,82	conforme projeto
1.3.3.	Piso		-	
1.3.3.1.	MADEIRA APARELHADA PINHEIRO OU EQUIVALENTE- PARA PAREDES E PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	54,00	piso das cabanas, executado em estrutura em cima do piso existente, conforme projeto
1.3.4.	Pintura		-	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE 6 CABANAS COM ÁREA TOTAL DE 54M ² E MELHORIAS NO PARQUE	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
--	-----------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
EXECUÇÃO DE 6 CABANAS COM ÁREA TOTAL DE 54M² E MELHORIAS NO PARQUE PRAINHA CAMPING				
1.3.4.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	144,00	pintura do telhado das cabanas cor a definir
1.3.4.2.	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	288,00	toda estrutura/parede em madeira das cabanas internas e externas
1.3.4.3.	PINTURA PARA BLOCOS MACIÇOS DAS CABANAS COM RESINA	M ²	57,60	Pintura dos tijolos aparentes com resina, interno e externo
1.3.5.	Elétrico		-	
1.3.5.1.	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	6,00	deverá ser instalado 1 ponto de iluminação, 1 ponto de tomada e um interruptor em cada cabana
1.3.5.2.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	6,00	deverá ser instalado uma luminária por cabana
1.3.5.3.	PASSAGEM DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 3" COM ESCAVAÇÃO E REATERRO - COM FIAÇÃO CONFORME PROJETO	M	42,00	deverá ser instalado até o poste
1.3.6.	Esquadrias		-	
1.3.6.1.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,00	conforme projeto
1.3.6.2.	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	0,75	Vidro FIXO instalado na fachada frontal de cada cabana
1.3.6.3.	ESTRUTURA DE MADEIRA APARELHADA DE PINHEIRO OU EQUIVALENTE PARA PORTAS	M	42,60	ESTRUTURA PARA MONTAGEM DE PORTA
1.3.6.4.	MADEIRA APARELHADA PINHEIRO OU EQUIVALENTE- PARA PAREDES E PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	8,82	ESTRUTURA PARA MONTAGEM DE PORTA
1.3.6.5.	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA (CONJUNTO DE FECHADURAS)	CJ	6,00	FECHADURA PARA PORTA MONTADA
1.3.6.6.	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	UN	12,00	
1.4.	ILUMINAÇÃO EXTERNA		-	
1.4.0.1.	BASE PARA FIXAÇÃO DE POSTE FLANGEADO COM ALTURA DE 7,00M, NAS DIMENSÕES DE 50X50X60CM E BROCA DE 20X20X60CM, INCLUSO 4 CHUMBADORES DE AÇO 5/8" X 500MM, ARRUELA E PORCA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	15,00	conforme projeto
1.4.0.2.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	15,00	conforme projeto
1.4.0.3.	PASSAGEM DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 2" COM ESCAVAÇÃO E REATERRO - SEM FIAÇÃO	M	280,00	A empresa será responsável da instalação dos eletrodutos, a fiação será responsabilidade da contratante

APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE 6 CABANAS COM ÁREA TOTAL DE 54M ² E MELHORIAS NO PARQUE	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
--	-----------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
EXECUÇÃO DE 6 CABANAS COM ÁREA TOTAL DE 54M² E MELHORIAS NO PARQUE PRAIA CAMPING				
1.4.0.4.	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	15,00	conforme projeto
1.4.0.5.	POSTE EM AÇO GALVANIZADO - COM FIAÇÃO ATÉ A CAIXA DE PASSAGEM	UNIDADE	15,00	conforme projeto
1.4.0.6.	REFLETORES ENTRADA	UNID.	2,00	conforme projeto
1.4.0.7.	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	15,00	conforme projeto
1.4.0.8.	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO	M	22,50	1,5M POR POSTE PARA ATERRAMENTO
1.4.0.9.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	15,00	UMA UNIDADE POR POSTE
1.5.	REPAROS EM PISO EXISTENTE - LOCAL DE EXECUÇÃO DAS CABANAS		-	
1.5.0.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	504,00	limpeza do piso existente
1.5.0.2.	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	9,00	Concretagem de piso no local onde haviam as piscinas, conforme mostra o projeto
1.5.0.3.	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	90,00	tela de aço para piso a ser construído
1.5.0.4.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	504,00	pintura de piso no local de construção das cabanas conforme mostrado em projeto
1.6.	PAISAGISMO ENTRADA		-	
1.6.0.1.	REVESTIMENTO DE PEDRA NATURAL	M ²	12,40	verificar com setor engenharia execução do serviço
1.6.0.2.	LETREIRO EM PVC EXPANDIDO ESPESSURA 30MM	UNID.	1,00	verificar com setor engenharia execução do serviço
1.6.0.3.	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	7,00	verificar com setor engenharia onde deverá ser instalada
1.6.0.4.	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	2,00	verificar com setor engenharia onde deverá ser instalada
1.6.0.5.	MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM	UN	3,00	verificar com setor engenharia onde deverá ser instalada
1.6.0.6.	DIANELA/ DACENA/ BROMÉLIA- FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	19,00	verificar com setor engenharia onde deverá ser instalada
1.6.0.7.	ARBUSTO/ BUCHINHO GRANDE 50CM- FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	10,00	verificar com setor engenharia onde deverá ser instalada
1.6.0.8.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	35,94	deverá ser executado chapisco nas partes externas e internas do muro novo

APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE 6 CABANAS COM ÁREA TOTAL DE 54M ² E MELHORIAS NO PARQUE	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
--	-----------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
EXECUÇÃO DE 6 CABANAS COM ÁREA TOTAL DE 54M² E MELHORIAS NO PARQUE PRAINHA CAMPING				
1.6.0.9.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	7,44	deverá ser executado para colocação do letreiro, sendo na entrada da prainha.
1.6.0.10.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	57,00	deverá ser executado reboco nas partes externas e internas do muro existente e novo
1.6.0.11.	TRELICA NERVURADA (ESPAÇADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIÂMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIÂMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	9,80	para amarração do muro que deverá ser executado
1.6.0.12.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,44	para amarração do muro que deverá ser executado
1.6.0.13.	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	22,00	para muro que deverá ser executado
1.6.0.14.	CASCALHO DE RIO	M3	2,00	verificar com setor engenharia execução do serviço

SÃO DOMINGOS / SC

Local

segunda-feira, 15 de agosto de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: FERNANDA ZARDINELLO MAEDO**CREA/CAU: CREA - SC 15249-4****ART/RRT: ART nº 8411116-0**

APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE 6 CABANAS COM ÁREA TOTAL DE 54M ² E MELHORIAS NO PARQUE	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
--	-----------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
EXECUÇÃO DE 6 CABANAS COM ÁREA TOTAL DE 54M² E MELHORIAS NO PARQUE PRAINHA CAMPING			
1.	REFORMAS GERAIS PRAINHA CAMPING		-
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-
1.1.0.1.	Placa da Obra 2,40m x 1,20m - instalada	M2	2,88
1.2.	PAVIMENTAÇÃO PAVER		-
1.2.0.1.	EXECUÇÃO DE BLOCO INTERTRAVADO - PAVER 20X10X6CM	M2	367,50
1.2.0.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	251,00
1.3.	CABANAS - 6 UNIDADES		-
1.3.1.	Paredes		-
1.3.1.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	28,80
1.3.1.2.	ESTRUTURA DE MADEIRA APARELHADA DE PINHEIRO OU EQUIVALENTE - incluso ripamento e espelho para cobertura - incluso estrutura para piso	M2	188,52
1.3.1.3.	MADEIRA APARELHADA PINHEIRO OU EQUIVALENTE- PARA PAREDES E PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	44,64
1.3.2.	Cobertura		-
1.3.2.1.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	134,82
1.3.2.2.	CUMEEIRA EM AÇO GALVANIZADO	M	20,40
1.3.2.3.	MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM	M2	134,82
1.3.2.4.	FORRO EM MADEIRA PINUS ENCAIXE MACHO FEMEA	M ²	134,82
1.3.3.	Piso		-
1.3.3.1.	MADEIRA APARELHADA PINHEIRO OU EQUIVALENTE- PARA PAREDES E PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	54,00
1.3.4.	Pintura		-

APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE 6 CABANAS COM ÁREA TOTAL DE 54M ² E MELHORIAS NO PARQUE	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
--	-----------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
EXECUÇÃO DE 6 CABANAS COM ÁREA TOTAL DE 54M² E MELHORIAS NO PARQUE PRAIA CAMPING			
1.3.4.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	144,00
1.3.4.2.	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	288,00
1.3.4.3.	PINTURA PARA BLOCOS MACIÇOS DAS CABANAS COM RESINA	M ²	57,60
1.3.5.	Elétrico		-
1.3.5.1.	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	6,00
1.3.5.2.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	6,00
1.3.5.3.	PASSAGEM DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 3" COM ESCAVAÇÃO E REATERRO - COM FIAÇÃO CONFORME PROJETO	M	42,00
1.3.6.	Esquadrias		-
1.3.6.1.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,00
1.3.6.2.	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	0,75
1.3.6.3.	ESTRUTURA DE MADEIRA APARELHADA DE PINHEIRO OU EQUIVALENTE PARA PORTAS	M	42,60
1.3.6.4.	MADEIRA APARELHADA PINHEIRO OU EQUIVALENTE- PARA PAREDES E PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	8,82
1.3.6.5.	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA (CONJUNTO DE FECHADURAS)	CJ	6,00
1.3.6.6.	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	UN	12,00
1.4.	ILUMINAÇÃO EXTERNA		-
1.4.0.1.	BASE PARA FIXAÇÃO DE POSTE FLANGEADO COM ALTURA DE 7,00M, NAS DIMENSÕES DE 50X50X60CM E BROCA DE 20X20X60CM, INCLUSO 4 CHUMBADORES DE AÇO 5/8" X 500MM, ARRUELA E PORCA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	15,00
1.4.0.2.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	15,00
1.4.0.3.	PASSAGEM DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 2" COM ESCAVAÇÃO E REATERRO - SEM FIAÇÃO	M	280,00

APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE 6 CABANAS COM ÁREA TOTAL DE 54M ² E MELHORIAS NO PARQUE	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
---	----------------	------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
EXECUÇÃO DE 6 CABANAS COM ÁREA TOTAL DE 54M² E MELHORIAS NO PARQUE PRAINHA CAMPING			
1.4.0.4.	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	15,00
1.4.0.5.	POSTE EM AÇO GALVANIZADO - COM FIAÇÃO ATÉ A CAIXA DE PASSAGEM	UNIDADE	15,00
1.4.0.6.	REFLETORES ENTRADA	UNID.	2,00
1.4.0.7.	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	15,00
1.4.0.8.	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO	M	22,50
1.4.0.9.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	15,00
1.5.	REPAROS EM PISO EXISTENTE - LOCAL DE EXECUÇÃO DAS CABANAS		-
1.5.0.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	504,00
1.5.0.2.	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	9,00
1.5.0.3.	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	90,00
1.5.0.4.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	504,00
1.6.	PAISAGISMO ENTRADA		-
1.6.0.1.	REVESTIMENTO DE PEDRA NATURAL	M ²	12,40
1.6.0.2.	LETREIRO EM PVC EXPANDIDO ESPESSURA 30MM	UNID.	1,00
1.6.0.3.	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	7,00
1.6.0.4.	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	2,00
1.6.0.5.	MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM	UN	3,00
1.6.0.6.	DIANELA/ DACENA/ BROMÉLIA- FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	19,00
1.6.0.7.	ARBUSTO/ BUCHINHO GRANDE 50CM- FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	10,00
1.6.0.8.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	35,94

APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE 6 CABANAS COM ÁREA TOTAL DE 54M ² E MELHORIAS NO PARQUE	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
--	-----------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
EXECUÇÃO DE 6 CABANAS COM ÁREA TOTAL DE 54M² E MELHORIAS NO PARQUE PRAINHA CAMPING			
1.6.0.9.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	7,44
1.6.0.10.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	57,00
1.6.0.11.	TRELICA NERVURADA (ESPAÇADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIÂMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIÂMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	9,80
1.6.0.12.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,44
1.6.0.13.	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	22,00
1.6.0.14.	CASCALHO DE RIO	M3	2,00

SÃO DOMINGOS / SC

Local

segunda-feira, 15 de agosto de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: FERNANDA ZARDINELLO MAEDO**CREA/CAU: CREA - SC 15249-4****ART/RRT: ART nº 8411116-0**