

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-01</b>	<b>POSTE EM AÇO GALVANIZADO - COM FIAÇÃO ATÉ A CAIXA DE PASSAGEM</b>	<b>UNID.</b>		<b>1.819,66</b>	<b>1.826,49</b>	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-H	5052	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	1	1.676,62	1.676,62	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	25,5	5,27	5,49	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,069	23,04	26,15	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,234	30,29	34,56	F	<input type="checkbox"/>
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-02</b>	<b>BASE PARA FIXAÇÃO DE POSTE FLANGEADO COM ALTURA DE 7,00M, NAS DIMENSÕES DE 50X50X60CM E BROCA DE 20X20X60CM, INCLUSO 4 CHUMBADORES DE AÇO 5/8" X 500MM, ARRUELA E PORCA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UNID.</b>		<b>560,42</b>	<b>569,80</b>	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-H	39746	CHUMBADOR DE AÇO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	UN	1	414,50	414,50	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	94965	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	0,18	482,70	491,55	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	103670	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	0,18	257,88	292,09	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	0,18	70,17	79,27	F	<input type="checkbox"/>
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-03</b>	<b>REVESTIMENTO DE PEDRA NATURAL</b>	<b>M²</b>		<b>185,44</b>	<b>191,76</b>	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-H	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	10	1,78	1,78	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-H	6111	SERVEnte DE OBRAS	H	0,5	14,27	16,53	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	25,22	28,68	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-H	10737	PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM	M2	1	122,68	122,68	F	<input type="checkbox"/>
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-04</b>	<b>PASSAGEM DE ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3" COM ESCAVAÇÃO E REATERRO - COM FIAÇÃO CONFORME PROJETO</b>	<b>M</b>		<b>48,63</b>	<b>53,05</b>	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	1	17,77	18,89	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1	3,94	4,11	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1	5,27	5,49	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-H	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,15	26,14	30,28	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	0,18	70,17	79,27	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3	0,12	42,55	48,06	F	<input type="checkbox"/>
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-05</b>	<b>REFLETORES ENTRADA</b>	<b>UNID.</b>		<b>47,61</b>	<b>48,04</b>	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-H	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	1	44,59	44,59	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	30,29	34,56	F	<input type="checkbox"/>
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-06</b>	<b>FORRO EM MADEIRA PINUS ENCAIXE MACHO FEMEA</b>	<b>M²</b>		<b>50,41</b>	<b>52,97</b>	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-H	3283	FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	M2	1	34,24	34,24	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-H	6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	1	16,17	18,73	F	<input type="checkbox"/>
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-07</b>	<b>MADEIRA APARELHADA PINHEIRO OU EQUIVALENTE- PARA PAREDES E PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>M²</b>		<b>208,67</b>	<b>210,47</b>	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-H	6178	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/PE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM	M2	1	197,36	197,36	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-H	6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	0,7	16,17	18,73	F	<input type="checkbox"/>
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-08</b>	<b>ARBUSTO/ BUCHINHO GRANDE 50CM- FORNECIMENTO E PLANTIO</b>	<b>UNID.</b>		<b>139,80</b>	<b>140,49</b>	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-H	38639	MUDA DE ARBUSTO, BUCHINHO, H= *50* M	UN	1	134,48	134,48	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	17,74	20,04	F	<input type="checkbox"/>
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-09</b>	<b>DIANELA/ DACEINA/ BROMÉLIA- FORNECIMENTO E PLANTIO</b>	<b>UNID.</b>		<b>61,35</b>	<b>62,04</b>	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-H	10826	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UN	1	56,03	56,03	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	17,74	20,04	F	<input type="checkbox"/>
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-10</b>	<b>ESTRUTURA DE MADEIRA APARELHADA DE PINHEIRO OU EQUIVALENTE - incluso ripamento e espelho para cobertura - incluso estrutura para piso</b>	<b>M²</b>		<b>80,26</b>	<b>82,84</b>	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-H	3993	TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	0,42	119,65	119,65	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-H	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,4	22,05	22,05	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	19,59	22,18	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-H	6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	0,5	16,17	18,73	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-H	4408	RIPA NÃO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,2	2,49	2,49	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-H	3993	TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	0,0029	119,65	119,65	F	<input type="checkbox"/>
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-11</b>	<b>ESTRUTURA DE MADEIRA APARELHADA DE PINHEIRO OU EQUIVALENTE PARA PORTAS</b>	<b>M²</b>		<b>22,72</b>	<b>23,57</b>	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-H	3992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,5	30,39	30,39	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-H	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1	22,05	22,05	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-H	6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	0,33	16,17	18,73	F	<input type="checkbox"/>
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-12</b>	<b>PINTURA PARA BLOCOS MACIÇOS DAS CABANAS COM RESINA</b>	<b>M²</b>		<b>15,28</b>	<b>16,54</b>	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-H	7353	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	L	0,2	27,92	27,92	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	24,27	27,40	F	<input type="checkbox"/>
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-13</b>	<b>PASSAGEM DE ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 2" COM ESCAVAÇÃO E REATERRO - SEM FIAÇÃO</b>	<b>M</b>		<b>24,47</b>	<b>26,85</b>	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-H	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,08	26,14	30,28	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	0,1	70,17	79,27	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3	0,08	42,55	48,06	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	1	11,97	12,67	F	<input type="checkbox"/>

15 DE AGOSTO DE 2022

Data

Responsável Técnico: FERNANDA Z. MACEDO  
CREA/CAU: CREA-SC 152491-4