



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE 6 CABANAS COM ÁREA TOTAL DE 54M² E MELHORIAS NO PARQUE PRAINHA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE 6 CABANAS COM ÁREA TOTAL DE 54M² E MELHORIAS NO	MUNICÍPIO / UF SÃO DOMINGOS / SC	BDI 1 21,97%	BDI 2 18,68%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE 6 CABANAS COM ÁREA TOTAL DE 54M² E MELHORIAS NO PARQUE PRAINHA CAMPING									242.376,29	
1.			REFORMAS GERAIS PRAINHA CAMPING					-	242.376,29	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.510,47	
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	Placa da Obra 2,40m x 1,20m - instalada	M2	2,88	430,00	BDI 1	524,47	1.510,47	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO PAVER					-	39.635,07	
1.2.0.1.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE BLOCO INTERTRAVADO - PAVER 20X10X6CM	M2	367,50	55,25	BDI 1	67,39	24.765,83	RA
1.2.0.2.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	251,00	48,57	BDI 1	59,24	14.869,24	RA
1.3.			CABANAS - 6 UNIDADES					-	95.907,64	
1.3.1.			Paredes					-	36.143,75	
1.3.1.1.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	28,80	160,45	BDI 1	195,70	5.636,16	RA
1.3.1.2.	Composição	CO-10	ESTRUTURA DE MADEIRA APARELHADA DE PINHEIRO OU EQUIVALENTE - incluso ripamento e espelho para cobertura - incluso estrutura para piso	M2	188,52	82,84	BDI 1	101,04	19.048,06	RA
1.3.1.3.	Composição	CO-07	MADEIRA APARELHADA PINHEIRO OU EQUIVALENTE- PARA PAREDES E PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	44,64	210,47	BDI 1	256,71	11.459,53	RA
1.3.2.			Cobertura					-	20.076,02	
1.3.2.1.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	134,82	45,84	BDI 1	55,91	7.537,79	RA
1.3.2.2.	SINAPI	94223	CUMEEIRA EM AÇO GALVANIZADO	M	20,40	79,49	BDI 1	96,95	1.977,78	RA
1.3.2.3.	SINAPI-I	42528	MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM	M2	134,82	11,25	BDI 1	13,72	1.849,73	RA
1.3.2.4.	Composição	CO-06	FORRO EM MADEIRA PINUS ENCAIXE MACHO FEMEA	M²	134,82	52,97	BDI 1	64,61	8.710,72	RA
1.3.3.			Piso					-	13.862,34	
1.3.3.1.	Composição	CO-07	MADEIRA APARELHADA PINHEIRO OU EQUIVALENTE- PARA PAREDES E PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	54,00	210,47	BDI 1	256,71	13.862,34	RA
1.3.4.			Pintura					-	10.724,83	
1.3.4.1.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	144,00	16,77	BDI 1	20,45	2.944,80	RA
1.3.4.2.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	288,00	18,84	BDI 1	22,98	6.618,24	RA
1.3.4.3.	Composição	CO-12	PINTURA PARA BLOCOS MACIÇOS DAS CABANAS COM RESINA	M²	57,60	16,54	BDI 1	20,17	1.161,79	RA
1.3.5.			Elétrico					-	4.949,52	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE 6 CABANAS COM ÁREA TOTAL DE 54M² E MELHORIAS NO PARQUE PRAINHA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE 6 CABANAS COM ÁREA TOTAL DE 54M² E MELHORIAS NO	MUNICÍPIO / UF SÃO DOMINGOS / SC	BDI 1 21,97%	BDI 2 18,68%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE 6 CABANAS COM ÁREA TOTAL DE 54M² E MELHORIAS NO PARQUE PRAINHA CAMPING									242.376,29	
1.3.5.1.	SINAPI	93146	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	6,00	265,04	BDI 1	323,27	1.939,62	RA
1.3.5.2.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	6,00	39,91	BDI 1	48,68	292,08	RA
1.3.5.3.	Composição	CO-04	PASSAGEM DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 3" COM ESCAVAÇÃO E REATERRO - COM FIAÇÃO CONFORME PROJETO	M	42,00	53,05	BDI 1	64,71	2.717,82	RA
1.3.6.			Esquadrias					-	10.151,18	
1.3.6.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,00	763,87	BDI 1	931,69	5.590,14	RA
1.3.6.2.	SINAPI	102153	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	0,75	252,29	BDI 1	307,72	230,79	RA
1.3.6.3.	Composição	CO-11	ESTRUTURA DE MADEIRA APARELHADA DE PINHEIRO OU EQUIVALENTE PARA PORTAS	M	42,60	23,57	BDI 1	28,75	1.224,75	RA
1.3.6.4.	Composição	CO-07	MADEIRA APARELHADA PINHEIRO OU EQUIVALENTE- PARA PAREDES E PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	8,82	210,47	BDI 1	256,71	2.264,18	RA
1.3.6.5.	SINAPI-I	43607	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA (CONJUNTO DE FECHADURAS)	CJ	6,00	94,37	BDI 1	115,10	690,60	RA
1.3.6.6.	SINAPI-I	2433	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	UN	12,00	10,30	BDI 1	12,56	150,72	RA
1.4.			ILUMINAÇÃO EXTERNA					-	68.937,83	
1.4.0.1.	Composição	CO-02	BASE PARA FIXAÇÃO DE POSTE FLANGEADO COM ALTURA DE 7,00M, NAS DIMENSÕES DE 50X50X60CM E BROCA DE 20X20X60CM, INCLUSO 4 CHUMBADORES DE AÇO 5/8" X 500MM, ARRUELA E PORCA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	15,00	569,80	BDI 1	694,99	10.424,85	RA
1.4.0.2.	SINAPI	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	15,00	280,20	BDI 1	341,76	5.126,40	RA
1.4.0.3.	Composição	CO-13	PASSAGEM DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 2" COM ESCAVAÇÃO E REATERRO - SEM FIAÇÃO	M	280,00	26,85	BDI 1	32,75	9.170,00	RA
1.4.0.4.	SINAPI	101655	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	15,00	443,76	BDI 1	541,25	8.118,75	RA
1.4.0.5.	Composição	CO-01	POSTE EM AÇO GALVANIZADO - COM FIAÇÃO ATÉ A CAIXA DE PASSAGEM	UNIDADE	15,00	1.826,49	BDI 1	2.227,77	33.416,55	RA
1.4.0.6.	Composição	CO-05	REFLETORES ENTRADA	UNID.	2,00	48,04	BDI 1	58,59	117,18	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE 6 CABANAS COM ÁREA TOTAL DE 54M² E MELHORIAS NO PARQUE PRAINHA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE 6 CABANAS COM ÁREA TOTAL DE 54M² E MELHORIAS NO	MUNICÍPIO / UF SÃO DOMINGOS / SC	BDI 1 21,97%	BDI 2 18,68%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE 6 CABANAS COM ÁREA TOTAL DE 54M² E MELHORIAS NO PARQUE PRAINHA CAMPING									242.376,29	
1.4.0.7.	SINAPI-I	3380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	15,00	72,80	BDI 1	88,79	1.331,85	RA
1.4.0.8.	SINAPI-I	862	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO	M	22,50	11,40	BDI 1	13,90	312,75	RA
1.4.0.9.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	15,00	50,26	BDI 1	61,30	919,50	RA
1.5.			REPAROS EM PISO EXISTENTE - LOCAL DE EXECUÇÃO DAS CABANAS					-	20.635,38	
1.5.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	504,00	1,83	BDI 1	2,23	1.123,92	RA
1.5.0.2.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	9,00	581,13	BDI 1	708,80	6.379,20	RA
1.5.0.3.	SINAPI-I	21141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	90,00	16,83	BDI 1	20,53	1.847,70	RA
1.5.0.4.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	504,00	18,36	BDI 1	22,39	11.284,56	RA
1.6.			PAISAGISMO ENTRADA					-	15.749,90	
1.6.0.1.	COMPOSIÇÃO	CO-03	REVESTIMENTO DE PEDRA NATURAL	M²	12,40	191,76	BDI 1	233,89	2.900,24	RA
1.6.0.2.	Cotação	01	LETREIRO EM PVC EXPANDIDO ESPESSURA 30MM	UNID.	1,00	1.600,00	BDI 1	1.951,52	1.951,52	RA
1.6.0.3.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	7,00	328,25	BDI 1	400,37	2.802,59	RA
1.6.0.4.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	2,00	37,33	BDI 1	45,53	91,06	RA
1.6.0.5.	SINAPI-I	38641	MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM	UN	3,00	84,05	BDI 1	102,52	307,56	RA
1.6.0.6.	Composição	CO-09	DIANELA/ DACENA/ BROMÉLIA- FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	19,00	62,04	BDI 1	75,67	1.437,73	RA
1.6.0.7.	Composição	CO-08	ARBUSTO/ BUCHINHO GRANDE 50CM- FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	10,00	140,49	BDI 1	171,36	1.713,60	RA
1.6.0.8.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	35,94	7,01	BDI 1	8,55	307,29	RA
1.6.0.9.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	7,44	92,18	BDI 1	112,43	836,48	RA
1.6.0.10.	SINAPI	89048	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	57,00	36,71	BDI 1	44,78	2.552,46	RA
1.6.0.11.	SINAPI-I	42407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	9,80	8,21	BDI 1	10,01	98,10	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE 6 CABANAS COM ÁREA TOTAL DE 54M² E MELHORIAS NO PARQUE PRAINHA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 06-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE 6 CABANAS COM ÁREA TOTAL DE 54M² E MELHORIAS NO	MUNICÍPIO / UF SÃO DOMINGOS / SC	BDI 1 21,97%	BDI 2 18,68%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE 6 CABANAS COM ÁREA TOTAL DE 54M² E MELHORIAS NO PARQUE PRAINHA CAMPING									242.376,29	
1.6.0.12.	SINAPI	102481	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,44	591,63	BDI 1	721,61	317,51	RA
1.6.0.13.	SINAPI-I	10567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	22,00	8,70	BDI 1	10,61	233,42	RA
1.6.0.14.	SINAPI-I	4744	CASCALHO DE RIO	M3	2,00	82,13	BDI 1	100,17	200,34	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO DOMINGOS / SC
Local
segunda-feira, 15 de agosto de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDA ZARDINELLO MAEDO
CREA/CAU: CREA - SC 15249-4
ART/RRT: ART nº 8411116-0

RECURSO
↓