



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO SCC 486/2022	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de São Domingos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação asfáltica na estrada de acesso à Linha de Bortoli - TRECHO 01 est. 00 a 02			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação asfáltica na estrada de acesso à Linha de Bortoli - TRECHO 01	MUNICÍPIO / UF São Domingos/SC	BDI 1 21,89%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação asfáltica na estrada de acesso à Linha de Bortoli - TRECHO 01 est. 00 a 02									105.557,61	
1.			Pavimentação asfáltica na rua de acesso à Linha de Bortoli					-	105.557,61	
1.1.			Serviços iniciais					-	2.048,79	
1.1.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO (1,00X3,00M)	M2	3,00	560,28	BDI 1	682,93	2.048,79	RA
1.2.			Mobilização e desmobilização					-	3.558,90	
1.2.1.	Composição	02	MOBILIZAÇÃO - DMT 40 KM	UNID.	1,00	1.459,88	BDI 1	1.779,45	1.779,45	RA
1.2.2.	Composição	03	DESMOBILIZAÇÃO - DMT 40 KM	UNID.	1,00	1.459,88	BDI 1	1.779,45	1.779,45	RA
1.3.			Drenagem					-	14.049,24	
1.3.1.	Composição	07	SARJETA TRIANGULAR - TIPO I (ver detalhe em projeto)	M	79,50	144,98	BDI 1	176,72	14.049,24	RA
1.4.			Movimentação de Terra					-	4.218,44	
1.4.1.	SINAPI	101127	Esc. Carga e transporte material 1a. Cat. DMT 50 a 200 m c/ escavadeira	M3	121,92	14,19	BDI 1	17,30	2.109,22	RA
1.4.2.	SINAPI	101127	Esc. Carga e transporte material 1a. Cat. DMT 50 a 200 m c/ escavadeira - bota fora	M3	121,92	14,19	BDI 1	17,30	2.109,22	RA
1.5.			Pavimentação					-	81.682,24	
1.5.1.	SINAPI	100576	Regularização e compactação do sub-leito a 100% do PN	M2	487,66	2,25	BDI 1	2,74	1.336,19	RA
1.5.2.	SINAPI	96399	Execução e compactação de sub base com pedra rachão - esp: 15 cm	M3	73,15	115,61	BDI 1	140,92	10.308,30	RA
1.5.3.	SINAPI	96396	Execução e compactação de base com brita graduada - esp: 10cm	M3	48,77	169,71	BDI 1	206,86	10.088,56	RA
1.5.4.	Composição	08	TRANSPORTE DE PEDRA RACHÃO E/OU BRITA GRADUADA - DMT= 40 KM	M3xKM	1.219,15	1,23	BDI 1	1,50	1.828,73	RA
1.5.5.	Composição	09	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30 - TAXA DE 1,20 L/M2	M2	487,66	9,20	BDI 1	11,21	5.466,67	RA
1.5.6.	SINAPI	102332	Transporte de material betuminoso CM 30 - DMT 40km	TxKM	23,41	1,91	BDI 1	2,33	54,55	RA
1.5.7.	SINAPI	96402	Pintura de ligação com emulsão RR-2C - taxa: 0,50 l/m2	M2	487,66	2,82	BDI 1	3,44	1.677,55	RA
1.5.8.	SINAPI	102332	Transporte de material betuminoso RR- 2C - DMT 40km	TxKM	9,75	1,91	BDI 1	2,33	22,72	RA
1.5.9.	SINAPI	95995	Camada de concreto asfáltico usinado à quente - esp: 5cm	M3	24,38	1.616,31	BDI 1	1.970,12	48.031,53	RA
1.5.10.	SINAPI	95875	Transporte de massa asfáltica - DMT: 40 km	M3xKM	975,32	2,41	BDI 1	2,94	2.867,44	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São Domingos/SC
Local

Responsável Técnico
Nome: Anelise Basso Pasqualli