



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> SCC 20171/2022	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de São Domingos	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação asfáltica na rua de acesso à Linha de Bortoli - TRECHO 02 est. 02 a 09			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação asfáltica na rua de acesso à Linha de Bortoli - TRECHO 02 est.	<b>MUNICÍPIO / UF</b> São Domingos/SC	<b>BDI 1</b> 21,89%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Pavimentação asfáltica na rua de acesso à Linha de Bortoli - TRECHO 02 est. 02 a 09</b>									<b>212.111,36</b>	
<b>1.</b>			<b>Pavimentação asfáltica na rua de acesso à Linha de Bortoli</b>					-	<b>212.111,36</b>	
<b>1.1.</b>			<b>Serviços Iniciais</b>					-	<b>2.048,79</b>	
1.1.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO (1,00X3,00)	M2	3,00	560,28	BDI 1	682,93	2.048,79	RA
<b>1.2.</b>			<b>Drenagem</b>					-	<b>60.414,00</b>	
1.2.1.	Composição	04	ENVELOPAMENTO DE SARJETA COM TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO 30CM	M	16,00	330,89	BDI 1	403,32	6.453,12	RA
1.2.2.	Composição	05	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA - DMT 40KM	T X KM	58,90	0,97	BDI 1	1,18	69,50	RA
1.2.3.	Composição	06	CAIXA COLETORA TIPO BOCA DE LOBO COMPLETA - COM GRELHA DE FERRO	UNI	2,00	1.808,92	BDI 1	2.204,89	4.409,78	RA
1.2.4.	Composição	07	SARJETA TRIANGULAR - TIPO I (ver detalhe em projeto)	M	280,00	144,98	BDI 1	176,72	49.481,60	RA
<b>1.3.</b>			<b>Movimentação de Terra</b>					-	<b>8.647,58</b>	
1.3.1.	SINAPI	101127	Esc. Carga e transporte material 1a. Cat. DMT 50 a 200 m c/ escavadeira	M3	249,93	14,19	BDI 1	17,30	4.323,79	RA
1.3.2.	SINAPI	101127	Esc. Carga e transporte material 1a. Cat. DMT 50 a 200 m c/ escavadeira - bota fora	M3	249,93	14,19	BDI 1	17,30	4.323,79	RA
<b>1.4.</b>			<b>Pavimentação</b>					-	<b>139.562,12</b>	
1.4.1.	SINAPI	100576	Regularização e compactação do sub-leito a 100% do PN	M2	833,11	2,25	BDI 1	2,74	2.282,72	RA
1.4.2.	SINAPI	96399	Execução e compactação de sub base com pedra rachão - esp: 15 cm	M3	124,97	115,61	BDI 1	140,92	17.610,77	RA
1.4.3.	SINAPI	96396	Execução e compactação de base com brita graduada - esp: 10cm	M3	83,31	169,71	BDI 1	206,86	17.233,51	RA
1.4.4.	Composição	08	TRANSPORTE DE PEDRA RACHÃO E/OU BRITA GRADUADA - DMT= 40 KM	M3 x KM	2.082,78	1,23	BDI 1	1,50	3.124,17	RA
1.4.5.	Composição	09	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30 - TAXA DE 1,20 L/M2	M2	833,11	9,20	BDI 1	11,21	9.339,16	RA
1.4.6.	SINAPI	102332	Transporte de material betuminoso CM 30 - DMT 40km	TXKM	39,99	1,91	BDI 1	2,33	93,18	RA
1.4.7.	SINAPI	96402	Pintura de ligação com emulsão RR-2C - taxa: 0,50 l/m2	M2	833,11	2,82	BDI 1	3,44	2.865,90	RA
1.4.8.	SINAPI	102332	Transporte de material betuminoso RR- 2C - DMT 40km	TXKM	16,66	1,91	BDI 1	2,33	38,82	RA
1.4.9.	SINAPI	95995	Camada de concreto asfáltico usinado à quente - esp: 5cm	M3	41,66	1.616,31	BDI 1	1.970,12	82.075,20	RA
1.4.10.	SINAPI	95875	Transporte de massa asfáltica - DMT: 40 km	M3XKM	1.666,22	2,41	BDI 1	2,94	4.898,69	RA
<b>1.5.</b>			<b>Sinalização</b>					-	<b>1.438,87</b>	
1.5.1.	SINAPI	102509	Pintura de faixa horizontal amarela - separadora de pista - esp: 6cm	M2	14,58	24,04	BDI 1	29,30	427,19	RA
1.5.2.	SINAPI	101034	Placa de regulamentação de velocidade 40 Km/h	UNI	2,00	415,00	BDI 1	505,84	1.011,68	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> SCC 20171/2022	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de São Domingos	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação asfáltica na rua de acesso à Linha de Bortoli - TRECHO 02 est. 02 a 09			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação asfáltica na rua de acesso à Linha de Bortoli - TRECHO 02 est.	<b>MUNICÍPIO / UF</b> São Domingos/SC	<b>BDI 1</b> 21,89%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Pavimentação asfáltica na rua de acesso à Linha de Bortoli - TRECHO 02 est. 02 a 09</b>									<b>212.111,36</b>

São Domingos/SC

**Local**

sexta-feira, 7 de outubro de 2022

**Data**

Responsável Técnico

**Nome:** Anelise Basso Pasqualli

**CREA/CAU:** CREA/SC 123.631-9

**ART/RRT:** 8307273-1

RECURSO  
←