

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA SÃO PEDRO - MARATÁ	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de São Domingos
---	-----------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SÃO PEDRO DISTRITO DO MARATÁ</b>				
<b>1.</b>	<b>RUA SÃO PEDRO</b>		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.1.	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	3,00	PLACA 1,0 X 3,0 M
1.1.2.	Administração de obra	MÊS	1,00	
1.1.3.	Remoção e realocação de poste de energia	UNIDADE	3,00	REMOÇÃO DOS POSTES EXISTENTES EM PROJETO E RECOLOCAÇÃO EM LUGAR CERTO TBM CONFORME PROJETO
<b>1.2.</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>		-	
1.2.1.	Mobilização	UNID	1,00	
1.2.2.	Desmobilização	UNID	1,00	
<b>1.3.</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		-	
1.3.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020	M3	114,09	ESCAVAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE RUA
1.3.2.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	29,76	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DA ESCAVAÇÃO (EVENTUAL SOBRA DE MATERIAL ESCAVADO DEVERÁ SER DEIXADA EM LOCAL PRÓXIMO PARA RETIRADA POR PARTE DA PREFEITURA)
<b>1.4.</b>	<b>DRENAGEM</b>		-	
1.4.1.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	64,00	TUBULAÇÃO A SER COLOCAADA PARA DRENAGEM
1.4.2.	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T - DMT = 40 Km	T X KM	306,10	TRANSPORTE DE TUBOS PARA UMA DISTÂNCIA DE 40KM
1.4.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	67,20	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA PASSAGEM DA DRENAGEM
1.4.4.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	58,24	REATERRO DO LOCAL NO QUAL PASSOU A DRENAGEM

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA SÃO PEDRO - MARATÁ	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de São Domingos
---	-----------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SÃO PEDRO DISTRITO DO MARATÁ</b>				
1.4.5.	Caixa coletora tipo boca de lobo completa	UNID	2,00	BOCAS DE LOBO A SEREM INSTALADAS CONFORME PROJETO
1.4.6.	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO EXISTENTE	M	12,80	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE DRENAGEM EXISTENTE QUE ATRAVESSA A RUA
1.5.	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		-	
1.5.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	992,08	REALIZADA NO LOCAL A SER PAVIMENTADO
1.5.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	148,81	REALIZADA NO LOCAL A SER PAVIMENTADO
1.5.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	99,21	EXECUÇÃO DE BASE
1.5.4.	Transporte de pedra rachão e/ou brita graduada - DMT: 40 km	M³X KM	5.952,48	TRANSPORTE DE PEDRAS PARA BASE
1.5.5.	Imprimação da base de brita com asfalto diluído CM-30 - taxa de 1,20 l/m²	M2	992,08	
1.5.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	47,62	TRANSPORTE DE MATERIAL NO QUAL FOI CONSIDERADO PARA UMA DISTÂNCIA DE 40 KM
1.5.7.	Pintura de ligação com emulsão RR-2C - Taxa de 0,30l/m²	M2	992,08	
1.5.8.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	49,60	EXECUÇÃO DE CAMADA DE ASFALTO COM 5,0 CM DE ESPESSURA
1.5.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.984,16	TRANSPORTE EM M3 X A QUILOMETRAGEM QUE FOI CONSIDERADA PARA ESSA SITUAÇÃO DE 40KM
1.5.10.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	278,00	MEIO-FIO A SER ASSENTADO EM AMBOS OS LADOS DA RUA
1.6.	<b>SINALIZAÇÃO</b>		-	
1.6.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	12,34	PINTURA FAIXA DE PEDESTRE
1.6.2.	Pintura de faixa horizontal amarela (esp: 10 cm)	M2	27,80	PINTURA FAIXA DUPLA CENTRAL DA PISTA
1.6.3.	Pintura de faixa horizontal branca (esp: 12 cm)	M2	33,36	PINTURA FAIXAS LATERAIS DA PISTA



**MEMÓRIA DE CÁLCULO**  
- (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA SÃO PEDRO - MARATÁ	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de São Domingos
---	-----------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SÃO PEDRO DISTRITO DO MARATÁ</b>				
1.6.4.	Placa de identificação de ruas (duas ruas), com suporte em aço galvanizado, diam. 2"	UNIDADE	1,00	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS CONFORME PROJETO
1.6.5.	Placa octogonal "PARE" (L: 25 cm), totalmente refletiva, com suporte de ferro galvanizado, diam. 2"	UNIDADE	1,00	PLACA PARE CONFORME PROJETO

São Domingos/SC

Local

sexta-feira, 12 de maio de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: **FERNANDA ZARDINELLO MACEDO**

CREA/CAU: **CREA/SC 152491-4**

ART/RRT: **ART nº 8778874-0**