



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de São Domingos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA SÃO PEDRO - MARATÁ			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SÃO PEDRO DISTRITO DO MARATÁ	MUNICÍPIO / UF São Domingos/SC	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SÃO PEDRO DISTRITO DO MARATÁ									207.958,17	
1.			RUA SÃO PEDRO					-	207.958,17	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	9.700,65	
1.1.1.	Composição	01	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	3,00	400,06	BDI 1	488,07	1.464,21	RA
1.1.2.	Composição	08	Administração de obra	MÊS	1,00	2.763,32	BDI 1	3.371,25	3.371,25	RA
1.1.3.	Composição	10	Remoção e realocação de poste de energia	UNIDADE	3,00	1.329,29	BDI 1	1.621,73	4.865,19	RA
1.2.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	4.190,10	
1.2.1.	Composição	02	Mobilização	UNID	1,00	1.717,25	BDI 1	2.095,05	2.095,05	RA
1.2.2.	Composição	03	Desmobilização	UNID	1,00	1.717,25	BDI 1	2.095,05	2.095,05	RA
1.3.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	1.943,15	
1.3.1.	SINAPI	101127	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020	M3	114,09	13,58	BDI 1	16,57	1.890,47	RA
1.3.2.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	29,76	1,45	BDI 1	1,77	52,68	RA
1.4.			DRENAGEM					-	15.358,50	
1.4.1.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	64,00	103,91	BDI 1	126,77	8.113,28	RA
1.4.2.	Composição	04	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T - DMT = 40 Km	T X KM	306,10	0,93	BDI 1	1,13	345,89	RA
1.4.3.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	67,20	7,27	BDI 1	8,87	596,06	RA
1.4.4.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	58,24	19,35	BDI 1	23,61	1.375,05	RA
1.4.5.	Composição	06	Caixa coletora tipo boca de lobo completa	UNID	2,00	1.740,26	BDI 1	2.123,12	4.246,24	RA
1.4.6.	Composição	15	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO EXISTENTE	M	12,80	43,67	BDI 1	53,28	681,98	RA
1.5.			PAVIMENTAÇÃO					-	173.518,65	
1.5.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	992,08	2,29	BDI 1	2,79	2.767,90	RA
1.5.2.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	148,81	118,32	BDI 1	144,35	21.480,72	RA
1.5.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	99,21	173,30	BDI 1	211,43	20.975,97	RA
1.5.4.	Composição	05	Transporte de pedra rachão e/ou brita graduada - DMT: 40 km	M³X KM	5.952,48	1,17	BDI 1	1,43	8.512,05	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de São Domingos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA SÃO PEDRO - MARATÁ			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SÃO PEDRO DISTRITO DO MARATÁ	MUNICÍPIO / UF São Domingos/SC	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SÃO PEDRO DISTRITO DO MARATÁ									207.958,17	
1.5.5.	Composição	09	Imprimação da base de brita com asfalto diluído CM-30 - taxa de 1,20 l/m²	M2	992,08	9,19	BDI 1	11,21	11.121,22	RA
1.5.6.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	47,62	0,71	BDI 1	0,87	41,43	RA
1.5.7.	Composição	07	Pintura de ligação com emulsão RR-2C - Taxa de 0,30l/m²	M2	992,08	1,50	BDI 1	1,83	1.815,51	RA
1.5.8.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	49,60	1.409,98	BDI 1	1.720,18	85.320,93	RA
1.5.9.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.984,16	0,70	BDI 1	0,85	1.686,54	RA
1.5.10.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	278,00	58,37	BDI 1	71,21	19.796,38	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO					-	3.247,12	
1.6.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	12,34	24,99	BDI 1	30,49	376,25	RA
1.6.2.	Composição	11	Pintura de faixa horizontal amarela (esp: 10 cm)	M2	27,80	24,99	BDI 1	30,49	847,62	RA
1.6.3.	Composição	12	Pintura de faixa horizontal branca (esp: 12 cm)	M2	33,36	24,99	BDI 1	30,49	1.017,15	RA
1.6.4.	Composição	13	Placa de identificação de ruas (duas ruas), com suporte em aço galvanizado, diam. 2"	UNIDADE	1,00	373,60	BDI 1	455,79	455,79	RA
1.6.5.	Composição	14	Placa octogonal "PARE" (L: 25 cm), totalmente refletiva, com suporte de ferro	UNIDADE	1,00	451,07	BDI 1	550,31	550,31	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de São Domingos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA SÃO PEDRO - MARATÁ			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SÃO PEDRO DISTRITO DO MARATÁ	MUNICÍPIO / UF São Domingos/SC	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SÃO PEDRO DISTRITO DO MARATÁ									207.958,17

São Domingos/SC
Local

sexta-feira, 12 de maio de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDA ZARDINELLO MACEDO
CREA/CAU: CREA/SC 152491-4
ART/RRT: ART nº 8778874-0

RECURSO
←