

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA SÃO PEDRO - MARATÁ

Nº SICONV  
0

Nº OPERAÇÃO

0

PROPONENTE / TOMADOR  
Município de São Domingos

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SÃO PEDRO DISTRITO DO MARATÁ</b>				
1.	RUA SÃO PEDRO PAVIMENTAÇÃO DE 139 X 6,5 m		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS			
1.1.1.	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	3,00	PLACA 1,0 X 3,0 M REMOÇÃO DOS POSTES EXISTENTES EM PROJETO E RECOLOCAÇÃO EM LUGAR CERTO TAMBÉM CONFORME PROJETO
1.1.2.	Remoção e realocação de poste de energia	UNIDADE	3,00	
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			
1.2.1.	Mobilização	UNID	1,00	
1.2.2.	Desmobilização	UNID	1,00	
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
1.3.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020	M3	338,63	ESCAVAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE RUA
1.3.2.	Carga e transporte de material de 1ª categoria para botá fora	M3	338,63	QUANTIA DESTINADA AO SERVIÇO DE BOTA-FORA
1.4.	DRENAGEM			
1.4.1.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	64,00	TUBULAÇÃO A SER COLOCAADA PARA DRENAGEM
1.4.2.	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T - DMT = 45 Km	T X KM	344,36	TRANSPORTE DE TUBOS PARA UMA DISTÂNCIA DE 45KM
1.4.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	67,20	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA PASSAGEM DA DRENAGEM
1.4.4.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	58,24	REATERRO DO LOCAL NO QUAL PASSOU A DRENAGEM
1.4.5.	Caixa coletora tipo boca de lobo completa	UNID	2,00	BOCAS DE LOBO A SEREM INSTALADAS CONFORME PROJETO
1.4.6.	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO EXISTENTE	M	12,80	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE DRENAGEM EXISTENTE QUE ATRAVESSA A RUA
1.5.	PAVIMENTAÇÃO		-	

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA SÃO PEDRO - MARATÁ

Nº SICONV  
0

Nº OPERAÇÃO

0

PROponente / TOMADOR  
Município de São Domingos

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SÃO PEDRO DISTRITO DO MARATÁ</b>				
1.5.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	903,50	REALIZADA NO LOCAL A SER PAVIMENTADO
1.5.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	135,53	REALIZADA NO LOCAL A SER PAVIMENTADO
1.5.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	90,35	EXECUÇÃO DE BASE
1.5.4.	Transporte de pedra rachão e/ou brita graduada - DMT: 45 km	M³X KM	10.164,38	TRANSPORTE DE PEDRAS PARA BASE EM VIA PAVIMENTADA CONSIDERANDO DMT: 38KM
1.5.5.	Imprimação da base de brita com asfalto diluído CM-30 - taxa de 1,20 l/m²	M2	903,50	
1.5.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	48,79	TRANSPORTE DE MATERIAL NO QUAL FOI CONSIDERADO PARA UMA DISTÂNCIA DE 45 KM
1.5.7.	Pintura de ligação com emulsão RR-2C - Taxa de 0,30l/m²	M2	903,50	
1.5.8.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	45,18	EXECUÇÃO DE CAMADA DE ASFALTO COM 5,0 CM DE ESPESSURA
1.5.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.032,88	TRANSPORTE EM M3 X A QUILOMETRAGEM QUE FOI CONSIDERADA PARA ESSA SITUAÇÃO DE 45KM
1.5.10.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	278,00	MEIO-FIO A SER ASSENTADO EM AMBOS OS LADOS DA RUA
1.6.	<b>SINALIZAÇÃO</b>		-	
1.6.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	12,34	PINTURA FAIXA DE PEDESTRE
1.6.2.	Pintura de faixa horizontal amarela (esp: 10 cm)	M2	13,90	PINTURA FAIXA DUPLA CENTRAL DA PISTA
1.6.3.	Pintura de faixa horizontal branca (esp: 10 cm)	M2	27,80	PINTURA FAIXAS LATERAIS DA PISTA
1.6.4.	Placa de identificação de ruas (duas ruas), com suporte em aço galvanizado, diam. 2"	UNIDADE	1,00	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS CONFORME PROJETO
1.6.5.	Placa octogonal "PARE" (L: 25 cm), totalmente refletiva, com suporte de ferro galvanizado, diam. 2"	UNIDADE	1,00	PLACA PARE CONFORME PROJETO



MEMÓRIA DE CÁLCULO  
- (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA SÃO PEDRO - MARATÁ

Nº SICONV

0

Nº OPERAÇÃO

0

PROponente / Tomador

Município de São Domingos

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	DA RUA SÃO PEDRO DISTRITO DO MARATÁ			

São Domingos/SC

Local

quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Data

FERNANDA  
ZARDINELLO  
MACEDO:0451378  
0916

Assinado de forma digital  
por FERNANDA  
ZARDINELLO  
MACEDO:04513780916  
Dados: 2023.11.30 08:43:41  
-03'00'

Responsável Técnico

Nome: FERNANDA ZARDINELLO MACEDO

CREA/CAU: CREA/SC 152491-4

ART/IRRT: ART nº 8876486-6