

APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE BASE E DRENAGEM NA RUA FORTUNATO ANTÔNIO MARAFON E	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-SC
--	-----------------------	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
EXECUÇÃO DE BASE E DRENAGEM NA RUA FORTUNATO ANTÔNIO MARAFON E EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA				
1.	EXECUÇÃO DE BASE RUA FORTUNATO ANTÔNIO MARAFON E DRENAGEM DA RUA SANTO ANTÔNIO		-	
1.1.	PLACA DA OBRA		-	
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID.	1,00	
1.1.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	placa de obra de 2,40m x 1,20m
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		-	
1.2.1.	MOBILIZAÇÃO	UNID.	1,00	MOBILIZAÇÃO
1.2.2.	DESMOBILIZAÇÃO	UNID.	1,00	DESMOBILIZAÇÃO
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		-	
1.3.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020	M3	93,45	ESCAVAÇÃO NO LOCAL A SER EXECUTADO A BASE
1.3.2.	CARGA E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA-FORA	M3	14,02	TRANSPORTE DO MATERIAL EXCEDENTE
1.4.	DRENAGEM		-	
1.4.1.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	71,00	TUBULAÇÃO CORRESPONDENTE A DRENAGEM A SER EXECUTADA
1.4.2.	TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO CARROCERIA 9 T - DMT = 45 Km	T X KM	258,30	TRANSPORTE DA TUBULAÇÃO ATÉ O LOCAL DE USO
1.4.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	74,55	ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DA TUBULAÇÃO
1.4.4.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	69,58	REATERRO NO LOCAL DE PASSAGEM DA TUBULAÇÃO
1.4.5.	CAIXA COLETORA DO TIPO BOCA DE LOBO COMPLETA	UNID.	3,00	BOCAS DE LOBO A SEREM EXECUTADAS, COM UMA BOCA EXCEDENTE A SER EXECUTADA CONFORME PEDIDO DA FISCALIZAÇÃO
1.5.	BASE		-	
1.5.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	373,80	SERVIÇO A SER EXECUTADO NO LOCAL ONDE SERÁ FEITO A BASE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE BASE E DRENAGEM NA RUA FORTUNATO ANTÔNIO MARAFON E	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-SC
--	-----------------------	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
EXECUÇÃO DE BASE E DRENAGEM NA RUA FORTUNATO ANTÔNIO MARAFON E EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA				
1.5.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	56,07	SERVIÇO A SER EXECUTADO NO LOCAL ONDE SERÁ FEITO A BASE
1.5.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.523,15	TRANSPORTE DE MATERIAL COM DMT 45KM
1.5.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	37,38	SERVIÇO A SER EXECUTADO NO LOCAL ONDE SERÁ FEITO A BASE
1.5.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.682,10	TRANSPORTE DE MATERIAL COM DMT 45KM
1.6.	DRENAGEM RUA SANTO ANTÔNIO		-	
1.6.1.	CAIXA COLETORA DO TIPO BOCA DE LOBO COMPLETA	UNID.	8,00	BOCAS DE LOBO A SEREM EXECUTADAS CONFORME PROJETO
1.6.2.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	236,00	TUBULAÇÃO CORRESPONDENTE A DRENAGEM A SER EXECUTADA
1.6.3.	TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO CARROCERIA 9 T - DMT = 45 Km	T X KM	1.128,80	TRANSPORTE DA TUBULAÇÃO ATÉ O LOCAL DE USO
1.6.4.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	247,80	ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DA TUBULAÇÃO
1.6.5.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	231,28	REATERRO NO LOCAL DE PASSAGEM DA TUBULAÇÃO

SÃO DOMINGOS /SC

Local

quinta-feira, 30 de novembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: FERNANDA ZARDINELLO MACEDO

CREA/CAU: 152491-4

ART/RRT: ART nº9062008-7, 9062069-9