



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> EXECUÇÃO DE BASE E DRENAGEM NA RUA FORTUNATO ANTÔNIO MARAFON E			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 10-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DE BASE E DRENAGEM NA RUA FORTUNATO ANTÔNIO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SÃO DOMINGOS / SC	<b>BDI 1</b> 22,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DE BASE E DRENAGEM NA RUA FORTUNATO ANTÔNIO MARAFON E EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA</b>									<b>105.734,15</b>	
<b>1.</b>			<b>EXECUÇÃO DE BASE RUA FORTUNATO ANTÔNIO MARAFON E DRENAGEM DA RUA SANTO ANTÔNIO</b>					-	<b>105.734,15</b>	
			<b>PLACA DA OBRA</b>					-	<b>2.036,47</b>	
1.1.1.	Composição	CO-05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID.	1,00	763,88	BDI 1	931,93	931,93	RA
1.1.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	314,36	BDI 1	383,52	1.104,54	RA
			<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>					-	<b>2.642,96</b>	
1.2.1.	Composição	CO-01	MOBILIZAÇÃO	UNID.	1,00	1.083,18	BDI 1	1.321,48	1.321,48	RA
1.2.2.	Composição	CO-01	DESMOBILIZAÇÃO	UNID.	1,00	1.083,18	BDI 1	1.321,48	1.321,48	RA
			<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>					-	<b>1.772,16</b>	
1.3.1.	SINAPI	101127	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020	M3	93,45	14,89	BDI 1	18,17	1.697,99	RA
1.3.2.	Composição	CO-04	CARGA E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA-FORA	M3	14,02	4,34	BDI 1	5,29	74,17	RA
			<b>DRENAGEM</b>					-	<b>17.434,63</b>	
1.4.1.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	71,00	101,57	BDI 1	123,92	8.798,32	RA
1.4.2.	Composição	CO-02	TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO CARROCERIA 9 T - DMT = 45 Km	T X KM	258,30	0,97	BDI 1	1,18	304,79	RA
1.4.3.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	74,55	7,71	BDI 1	9,41	701,52	RA
1.4.4.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	69,58	18,58	BDI 1	22,67	1.577,38	RA
1.4.5.	Composição	CO-03	CAIXA COLETORA DO TIPO BOCA DE LOBO COMPLETA	UNID.	3,00	1.653,72	BDI 1	2.017,54	6.052,62	RA
			<b>BASE</b>					-	<b>27.555,59</b>	
1.5.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	373,80	2,65	BDI 1	3,23	1.207,37	RA
1.5.2.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	56,07	125,69	BDI 1	153,34	8.597,77	RA
1.5.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.523,15	1,83	BDI 1	2,23	5.626,62	RA

RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> EXECUÇÃO DE BASE E DRENAGEM NA RUA FORTUNATO ANTÔNIO MARAFON E			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 10-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DE BASE E DRENAGEM NA RUA FORTUNATO ANTÔNIO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SÃO DOMINGOS /SC	<b>BDI 1</b> 22,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DE BASE E DRENAGEM NA RUA FORTUNATO ANTÔNIO MARAFON E EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA</b>									<b>105.734,15</b>	
1.5.4.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	37,38	183,60	BDI 1	223,99	8.372,75	RA
1.5.5.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.682,10	1,83	BDI 1	2,23	3.751,08	RA
<b>1.6.</b>			<b>DRENAGEM RUA SANTO ANTÔNIO</b>					-	<b>54.292,34</b>	
1.6.1.	Composição	CO-03	CAIXA COLETORA DO TIPO BOCA DE LOBO COMPLETA	UNID.	8,00	1.653,72	BDI 1	2.017,54	16.140,32	RA
1.6.2.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	236,00	101,57	BDI 1	123,92	29.245,12	RA
1.6.3.	Composição	CO-02	TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHÃO CARROCERIA 9 T - DMT = 45 Km	T X KM	1.128,80	0,97	BDI 1	1,18	1.331,98	RA
1.6.4.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	247,80	7,71	BDI 1	9,41	2.331,80	RA
1.6.5.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	231,28	18,58	BDI 1	22,67	5.243,12	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO DOMINGOS /SC  
Local

Responsável Técnico  
Nome: FERNANDA ZARDINELLO MACEDO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> EXECUÇÃO DE BASE E DRENAGEM NA RUA FORTUNATO ANTÔNIO MARAFON E			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 10-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DE BASE E DRENAGEM NA RUA FORTUNATO ANTÔNIO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SÃO DOMINGOS /SC	<b>BDI 1</b> 22,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>EXECUÇÃO DE BASE E DRENAGEM NA RUA FORTUNATO ANTÔNIO MARAFON E EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA</b>									<b>105.734,15</b>

quinta-feira, 30 de novembro de 2023

Data

CREA/CAU: 152491-4

ART/RRT: ART nº9062008-7, 9062069-9

RECURSO  
←