



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de São Domingos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA SÃO PEDRO - MARATÁ			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SÃO PEDRO DISTRITO DO MARATÁ	MUNICÍPIO / UF São Domingos/SC	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SÃO PEDRO DISTRITO DO MARATÁ									205.332,28	
1.			RUA SÃO PEDRO PAVIMENTAÇÃO DE 139 X 6,5 m					-	205.332,28	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	6.331,47	
1.1.1.	Composição	01	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	3,00	381,98	BDI 1	466,02	1.398,06	RA
1.1.2.	Composição	09	Remoção e realocação de poste de energia	UNIDADE	3,00	1.347,93	BDI 1	1.644,47	4.933,41	RA
1.2.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	2.633,00	
1.2.1.	Composição	02	Mobilização	UNID	1,00	1.079,10	BDI 1	1.316,50	1.316,50	RA
1.2.2.	Composição	03	Desmobilização	UNID	1,00	1.079,10	BDI 1	1.316,50	1.316,50	RA
1.3.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	7.951,04	
1.3.1.	SINAPI	101127	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020	M3	338,63	14,89	BDI 1	18,17	6.152,91	RA
1.3.2.	Composição	15	Carga e transporte de material de 1ª categoria para bota fora	M3	338,63	4,35	BDI 1	5,31	1.798,13	RA
1.4.			DRENAGEM					-	15.242,81	
1.4.1.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	64,00	101,57	BDI 1	123,92	7.930,88	RA
1.4.2.	Composição	04	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T - DMT = 45 Km	T X KM	344,36	0,97	BDI 1	1,18	406,34	RA
1.4.3.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	67,20	7,71	BDI 1	9,41	632,35	RA
1.4.4.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	58,24	18,58	BDI 1	22,67	1.320,30	RA
1.4.5.	Composição	06	Caixa coletora tipo boca de lobo completa	UNID	2,00	1.756,69	BDI 1	2.143,16	4.286,32	RA
1.4.6.	Composição	14	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO EXISTENTE	M	12,80	42,69	BDI 1	52,08	666,62	RA
1.5.			PAVIMENTAÇÃO					-	170.526,82	
1.5.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	903,50	2,65	BDI 1	3,23	2.918,31	RA
1.5.2.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	135,53	125,69	BDI 1	153,34	20.782,17	RA
1.5.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	90,35	183,60	BDI 1	223,99	20.237,50	RA
1.5.4.	Composição	05	Transporte de pedra rachão e/ou brita graduada - DMT: 45 km	M³X KM	10.164,38	1,23	BDI 1	1,50	15.246,57	RA
1.5.5.	Composição	08	Imprimação da base de brita com asfalto diluído CM-30 - taxa de 1,20 l/m²	M2	903,50	5,38	BDI 1	6,56	5.926,96	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de São Domingos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA SÃO PEDRO - MARATÁ			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SÃO PEDRO DISTRITO DO MARATÁ	MUNICÍPIO / UF São Domingos/SC	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SÃO PEDRO DISTRITO DO MARATÁ									205.332,28	
1.5.6.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	48,79	0,74	BDI 1	0,90	43,91	RA
1.5.7.	Composição	07	Pintura de ligação com emulsão RR-2C - Taxa de 0,30l/m²	M2	903,50	0,49	BDI 1	0,60	542,10	RA
1.5.8.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	45,18	1.534,89	BDI 1	1.872,57	84.602,71	RA
1.5.9.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.032,88	0,75	BDI 1	0,92	1.870,25	RA
1.5.10.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	278,00	54,12	BDI 1	66,03	18.356,34	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO					-	2.647,14	
1.6.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	12,34	25,40	BDI 1	30,99	382,42	RA
1.6.2.	Composição	10	Pintura de faixa horizontal amarela (esp: 10 cm)	M2	13,90	25,40	BDI 1	30,99	430,76	RA
1.6.3.	Composição	11	Pintura de faixa horizontal branca (esp: 10 cm)	M2	27,80	25,40	BDI 1	30,99	861,52	RA
1.6.4.	Composição	12	Placa de identificação de ruas (duas ruas), com suporte em aço galvanizado, diam. 2"	UNIDADE	1,00	373,60	BDI 1	455,79	455,79	RA
1.6.5.	Composição	13	Placa octogonal "PARE" (L: 25 cm), totalmente refletiva, com suporte de ferro galvanizado, diam. 2"	UNIDADE	1,00	423,48	BDI 1	516,65	516,65	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de São Domingos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA SÃO PEDRO - MARATÁ			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SÃO PEDRO DISTRITO DO MARATÁ	MUNICÍPIO / UF São Domingos/SC	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SÃO PEDRO DISTRITO DO MARATÁ									205.332,28

São Domingos/SC
Local

quarta-feira, 29 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDA ZARDINELLO MACEDO
CREA/CAU: CREA/SC 152491-4
ART/RRT: ART nº 8878486-6

RECURSO
←