



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE 09 UNIDADES HABITACIONAIS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE 09 UNIDADES HABITACIONAIS	MUNICÍPIO / UF SÃO DOMINGOS / SC	BDI 1 20,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE 09 UNIDADES HABITACIONAIS									997.768,24	
1.			09 HABITAÇÕES POPULARES					-	997.768,24	
1.1.			PLACA DA OBRA					-	1.141,02	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	314,36	BDI 1	380,34	1.141,02	RA
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	17.288,91	
1.2.1.	Composição	CO-01	LOCAÇÃO DE OBRA	UNID.	391,50	13,72	BDI 1	16,60	6.498,90	RA
1.2.2.	Composição	CO-15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID.	9,00	990,90	BDI 1	1.198,89	10.790,01	RA
1.3.			INFRAESTRUTURA					-	178.343,93	
1.3.1.	Cotação	10	EXECUÇÃO DE SONDAGEM DE SOLOS SPT (INCLUINDO LAUDOS, ARTS, RELATÓRIOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS)	UNID.	18,00	1.044,71	BDI 1	1.263,99	22.751,82	RA
1.3.2.	Composição	CO-02	FUNDAÇÕES (SAPATA E ARRANQUE DO PILAR)	M3	15,84	3.348,42	BDI 1	4.051,25	64.171,80	RA
1.3.3.	Composição	CO-03	VIGAS BALDRAME	M3	17,19	3.311,04	BDI 1	4.006,03	68.863,66	RA
1.3.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	34,20	90,19	BDI 1	109,12	3.731,90	RA
1.3.5.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	18,36	27,25	BDI 1	32,97	605,33	RA
1.3.6.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	286,92	52,48	BDI 1	63,50	18.219,42	RA
1.4.			SUPRA ESTRUTURA					-	73.844,04	
1.4.1.	Composição	CO-04	VIGAS DE COBERTURA	M3	11,79	3.254,34	BDI 1	3.937,43	46.422,30	RA
1.4.2.	Composição	CO-05	PILARES	M3	6,75	3.357,70	BDI 1	4.062,48	27.421,74	RA
1.5.			PAREDES					-	141.255,18	
1.5.1.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	816,30	106,35	BDI 1	128,67	105.033,32	RA
1.5.2.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	54,00	135,34	BDI 1	163,75	8.842,50	RA
1.5.3.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	76,50	149,33	BDI 1	180,67	13.821,26	RA
1.5.4.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	76,50	146,48	BDI 1	177,23	13.558,10	RA
1.6.			COBERTURAS E PROTEÇÕES					-	139.681,90	
1.6.1.	SINAPI	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	547,56	37,02	BDI 1	44,79	24.525,21	RA
1.6.2.	Composição	CO-16	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E= 4MM.	M2	547,56	38,24	BDI 1	46,27	25.335,60	RA
1.6.3.	Composição	CO-06	TESOURA EM MADEIRA	UNID.	63,00	401,36	BDI 1	485,61	30.593,43	RA
1.6.4.	SINAPI	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	509,40	80,76	BDI 1	97,71	49.773,47	RA
1.6.5.	Composição	CO-07	ACABAMENTO RODAFORRO	M	465,30	7,22	BDI 1	8,74	4.066,72	RA
1.6.6.	Composição	CO-17	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO E=4MM.	M	64,80	68,72	BDI 1	83,14	5.387,47	RA
1.7.			PAVIMENTAÇÃO INTERNA					-	69.554,87	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE 09 UNIDADES HABITACIONAIS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 10-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE 09 UNIDADES HABITACIONAIS	MUNICÍPIO / UF SÃO DOMINGOS / SC	BDI 1 20,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE 09 UNIDADES HABITACIONAIS									997.768,24	
1.7.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	404,46	2,65	BDI 1	3,21	1.298,32	RA
1.7.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	12,06	168,99	BDI 1	204,46	2.465,79	RA
1.7.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	20,16	756,23	BDI 1	914,96	18.445,59	RA
1.7.4.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	404,46	44,91	BDI 1	54,34	21.978,36	RA
1.7.5.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	33,48	67,67	BDI 1	81,87	2.741,01	RA
1.7.6.	SINAPI	104604	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	143,55	44,25	BDI 1	53,54	7.685,67	RA
1.7.7.	SINAPI	104602	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	173,61	54,91	BDI 1	66,44	11.534,65	RA
1.7.8.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	352,17	7,99	BDI 1	9,67	3.405,48	RA
1.8.			REVESTIMENTOS					-	143.517,99	
1.8.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	767,88	4,92	BDI 1	5,95	4.568,89	RA
1.8.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	698,85	8,93	BDI 1	10,80	7.547,58	RA
1.8.3.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	661,68	42,11	BDI 1	50,95	33.712,60	RA
1.8.4.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	698,85	58,80	BDI 1	71,14	49.716,19	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE 09 UNIDADES HABITACIONAIS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE 09 UNIDADES HABITACIONAIS	MUNICÍPIO / UF SÃO DOMINGOS /SC	BDI 1 20,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
EXECUÇÃO DE 09 UNIDADES HABITACIONAIS									997.768,24	
1.8.5.	SINAPI	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	106,20	46,49	BDI 1	56,25	5.973,75	RA
1.8.6.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	45,90	33,82	BDI 1	40,92	1.878,23	RA
1.8.7.	SINAPI	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	236,88	52,57	BDI 1	63,60	15.065,57	RA
1.8.8.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.248,39	3,93	BDI 1	4,75	5.929,85	RA
1.8.9.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.248,39	12,66	BDI 1	15,32	19.125,33	RA
1.9.			ESQUADRIAS					-	74.518,05	
1.9.1.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	15,12	558,13	BDI 1	675,28	10.210,23	RA
1.9.2.	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	27,00	907,92	BDI 1	1.098,49	29.659,23	RA
1.9.3.	SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	30,24	17,72	BDI 1	21,44	648,35	RA
1.9.4.	SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	90,72	17,72	BDI 1	21,44	1.945,04	RA
1.9.5.	SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00	114,50	BDI 1	138,53	1.246,77	RA
1.9.6.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	51,84	430,71	BDI 1	521,12	27.014,86	RA
1.9.7.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,78	829,48	BDI 1	1.003,59	3.793,57	RA
1.10.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ENTRADA DE ENERGIA					-	77.797,35	
1.10.1.	SINAPI-I	38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	63,00	7,94	BDI 1	9,61	605,43	RA
1.10.2.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	63,00	18,11	BDI 1	21,91	1.380,33	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE 09 UNIDADES HABITACIONAIS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 10-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE 09 UNIDADES HABITACIONAIS	MUNICÍPIO / UF SÃO DOMINGOS / SC	BDI 1 20,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
EXECUÇÃO DE 09 UNIDADES HABITACIONAIS									997.768,24	
1.10.3.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	34,57	BDI 1	41,83	752,94	RA
1.10.4.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	34,57	BDI 1	41,83	752,94	RA
1.10.5.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	70,57	BDI 1	85,38	768,42	RA
1.10.6.	SINAPI	92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	90,00	43,07	BDI 1	52,11	4.689,90	RA
1.10.7.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	54,00	40,89	BDI 1	49,47	2.671,38	RA
1.10.8.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	36,87	BDI 1	44,61	401,49	RA
1.10.9.	SINAPI-I	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	9,00	4,33	BDI 1	5,24	47,16	RA
1.10.10.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	81,00	20,71	BDI 1	25,06	2.029,86	RA
1.10.11.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	90,00	12,79	BDI 1	15,47	1.392,30	RA
1.10.12.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	522,00	10,84	BDI 1	13,12	6.848,64	RA
1.10.13.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	405,00	18,32	BDI 1	22,17	8.978,85	RA
1.10.14.	Composição	CO-08	Armação vertical com haste e contra-pino, em chapa de aço galvanizado 3/16", com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação	UNIDADE	9,00	99,56	BDI 1	120,46	1.084,14	RA
1.10.15.	Composição	CO-09	CABEÇOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	9,00	15,62	BDI 1	18,90	170,10	RA
1.10.16.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	747,00	3,02	BDI 1	3,65	2.726,55	RA
1.10.17.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.125,00	4,31	BDI 1	5,21	5.861,25	RA
1.10.18.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	270,00	9,15	BDI 1	11,07	2.988,90	RA
1.10.19.	Cotação	01	CABO AL MULTIPLEXADO 10MM MONOFASICO	M	45,00	5,00	BDI 1	6,05	272,25	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE 09 UNIDADES HABITACIONAIS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 10-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE 09 UNIDADES HABITACIONAIS	MUNICÍPIO / UF SÃO DOMINGOS / SC	BDI 1 20,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
EXECUÇÃO DE 09 UNIDADES HABITACIONAIS									997.768,24	
1.10.20.	Composição	CO-10	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 40A, COM POSTE DE CONCRETO (KIT POSTINHO), INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO, PADRÃO CONCESSIONÁRIA CELESC- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	9,00	2.350,62	BDI 1	2.844,02	25.596,18	RA
1.10.21.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	12,26	BDI 1	14,83	133,47	RA
1.10.22.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	45,00	13,73	BDI 1	16,61	747,45	RA
1.10.23.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	13,73	BDI 1	16,61	149,49	RA
1.10.24.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,00	22,41	BDI 1	27,11	487,98	RA
1.10.25.	Composição	CO-11	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	9,00	134,22	BDI 1	162,39	1.461,51	RA
1.10.26.	Composição	CO-12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, COM BARRAMENTO TERRA/NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 16 DISJUNTORES DIN- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	9,00	280,31	BDI 1	339,15	3.052,35	RA
1.10.27.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	9,00	73,93	BDI 1	89,45	805,05	RA
1.10.28.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	9,00	54,78	BDI 1	66,28	596,52	RA
1.10.29.	SINAPI-I	857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	18,00	15,82	BDI 1	19,14	344,52	RA
1.11.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	62.630,19	
1.11.1.	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	9,00	251,66	BDI 1	304,48	2.740,32	RA
1.11.2.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	360,00	5,57	BDI 1	6,74	2.426,40	RA
1.11.3.	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	45,00	10,98	BDI 1	13,28	597,60	RA
1.11.4.	SINAPI-I	6006	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1509)	UN	27,00	67,28	BDI 1	81,40	2.197,80	RA
1.11.5.	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00	65,47	BDI 1	79,21	712,89	RA
1.11.6.	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00	46,70	BDI 1	56,50	508,50	RA
1.11.7.	SINAPI-I	6021	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416)	UN	9,00	69,25	BDI 1	83,79	754,11	RA
1.11.8.	SINAPI	94797	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00	88,14	BDI 1	106,64	959,76	RA
1.11.9.	SINAPI-I	73	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	UN	18,00	16,00	BDI 1	19,36	348,48	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE 09 UNIDADES HABITACIONAIS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE 09 UNIDADES HABITACIONAIS	MUNICÍPIO / UF SÃO DOMINGOS / SC	BDI 1 20,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
EXECUÇÃO DE 09 UNIDADES HABITACIONAIS									997.768,24	
1.11.10.	SINAPI-I	71	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1", PARA CAIXA D' AGUA	UN	9,00	31,94	BDI 1	38,64	347,76	RA
1.11.11.	Cotação	11	CAIXA DE ÁGUA EM POLIETILENO 310L	UNID.	9,00	270,00	BDI 1	326,67	2.940,03	RA
1.11.12.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	117,00	40,87	BDI 1	49,45	5.785,65	RA
1.11.13.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	45,00	36,49	BDI 1	44,15	1.986,75	RA
1.11.14.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	72,00	29,34	BDI 1	35,50	2.556,00	RA
1.11.15.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	18,00	23,41	BDI 1	28,32	509,76	RA
1.11.16.	SINAPI-I	11745	RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	UN	9,00	15,96	BDI 1	19,31	173,79	RA
1.11.17.	SINAPI-I	35277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	UN	9,00	381,50	BDI 1	461,58	4.154,22	RA
1.11.18.	SINAPI-I	41476	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM	UN	18,00	152,03	BDI 1	183,94	3.310,92	RA
1.11.19.	Composição	CO-18	FOSSA SÉPTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	9,00	658,61	BDI 1	796,85	7.171,65	RA
1.11.20.	Composição	CO-19	FILTRO ANAERÓBIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	9,00	710,14	BDI 1	859,20	7.732,80	RA
1.11.21.	Composição	CO-20	SUMIDOURO	UNID.	9,00	1.351,35	BDI 1	1.635,00	14.715,00	RA
1.12.			LOUÇAS E METAIS					-	17.227,80	
1.12.1.	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	99,12	BDI 1	119,93	1.079,37	RA
1.12.2.	SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	22,30	BDI 1	26,98	242,82	RA
1.12.3.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	445,31	BDI 1	538,78	4.849,02	RA
1.12.4.	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	278,89	BDI 1	337,43	3.036,87	RA
1.12.5.	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	9,00	39,80	BDI 1	48,15	433,35	RA
1.12.6.	SINAPI-I	39398	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	UN	9,00	97,28	BDI 1	117,70	1.059,30	RA
1.12.7.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	92,34	BDI 1	111,72	1.005,48	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE 09 UNIDADES HABITACIONAIS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE 09 UNIDADES HABITACIONAIS	MUNICÍPIO / UF SÃO DOMINGOS /SC	BDI 1 20,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE 09 UNIDADES HABITACIONAIS									997.768,24	
1.12.8.	SINAPI-I	11690	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM	UN	9,00	192,08	BDI 1	232,40	2.091,60	RA
1.12.9.	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	99,12	BDI 1	119,93	1.079,37	RA
1.12.10.	SINAPI-I	1746	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M	UN	9,00	215,87	BDI 1	261,18	2.350,62	RA
1.13.			SERVIÇOS FINAIS					-	967,01	
1.13.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	391,50	2,04	BDI 1	2,47	967,01	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO DOMINGOS /SC
Local

quinta-feira, 14 de dezembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDA ZARDINELLO MACEDO
CREA/CAU: 152491-4
ART/RRT: ART nº 9065951-2