



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de São Domingos	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação asfáltica na Rua 15 de Novembro			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 10-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação asfáltica na Rua 15 de Novembro	<b>MUNICÍPIO / UF</b> São Domingos/SC	<b>BDI 1</b> 24,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Pavimentação asfáltica na Rua 15 de Novembro</b>									<b>398.365,13</b>	
<b>1.</b>			<b>Pavimentação asfáltica na Rua 15 de Novembro</b>					-	<b>398.365,13</b>	
<b>1.1.</b>			<b>Serviços iniciais</b>					-	<b>2.841,96</b>	
1.1.1.	Composição	01	Placa de obra em aço galvanizado (2,00x3,00m)	M2	6,00	381,98	BDI 1	473,66	2.841,96	RA
<b>1.2.</b>			<b>Mobilização e Desmobilização</b>					-	<b>2.676,16</b>	
1.2.1.	Composição	02	Mobilização	UN	1,00	1.079,10	BDI 1	1.338,08	1.338,08	RA
1.2.2.	Composição	03	Desmobilização	UN	1,00	1.079,10	BDI 1	1.338,08	1.338,08	RA
<b>1.3.</b>			<b>Movimentação de terra</b>					-	<b>22.433,15</b>	
1.3.1.	SINAPI	101127	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - bota fora	M3	1.215,23	14,89	BDI 1	18,46	22.433,15	RA
<b>1.4.</b>			<b>Drenagem</b>					-	<b>18.947,16</b>	
1.4.1.	Cotação	01	Remoção de tubulação DN 400 mm	M	12,00	23,78	BDI 1	29,49	353,88	RA
1.4.2.	Composição	04	Envelopamento de sarjeta com tubo de concreto diâmetro 30cm	M	47,00	210,18	BDI 1	260,62	12.249,14	RA
1.4.3.	Composição	05	Transporte comercial com caminhão carroceria - DMT 40 km	TXKM	173,10	0,97	BDI 1	1,20	207,72	RA
1.4.4.	SINAPI	95568	Tubo de concreto armado, diâmetro 80 cm	M	9,00	101,57	BDI 1	125,95	1.133,55	RA
1.4.5.	Composição	05	Transporte comercial com caminhão carroceria - DMT 40 km	TXKM	120,20	0,97	BDI 1	1,20	144,24	RA
1.4.6.	SINAPI	90106	Escavação de valas para galerias tubulares	M3	10,80	7,71	BDI 1	9,56	103,25	RA
1.4.7.	SINAPI	93379	Reaterro de valas para galerias tubulares	M3	9,67	18,58	BDI 1	23,04	222,80	RA
1.4.8.	Composição	06	Caixa coletora tipo boca de lobo completa	UN	2,00	1.827,65	BDI 1	2.266,29	4.532,58	RA
<b>1.5.</b>			<b>Pavimentação</b>					-	<b>347.265,74</b>	
1.5.1.	SINAPI	100576	Regularização e compactação do sub-leito	M2	4.017,35	2,65	BDI 1	3,29	13.217,08	RA
1.5.2.	SINAPI	96399	Execução e compactação de sub base com pedra rachão - esp: 25 cm	M3	1.004,34	125,69	BDI 1	155,86	156.536,43	RA
1.5.3.	SINAPI	96396	Execução e compactação de base com brita graduada - esp: 10 cm	M3	401,74	183,60	BDI 1	227,66	91.460,13	RA
1.5.4.	Composição	07	Transporte de pedra rachão e/ou brita graduada - DMT: 40 km	M3XKM	56.243,20	1,23	BDI 1	1,53	86.052,10	RA
<b>1.6.</b>			<b>Sinalização</b>					-	<b>4.200,96</b>	
1.6.1.	Composição	08	Placa de advertência "Lombada"	UNID	2,00	423,48	BDI 1	525,12	1.050,24	RA
1.6.2.	Composição	09	Placa de advertência "Lombada à 50m"	UNID	2,00	423,48	BDI 1	525,12	1.050,24	RA
1.6.3.	Composição	10	Placa de regulamentação de velocidade - 50km/h	UNID	4,00	423,48	BDI 1	525,12	2.100,48	RA

RECURSO  
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São Domingos/SC



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de São Domingos	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação asfáltica na Rua 15 de Novembro			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 10-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação asfáltica na Rua 15 de Novembro	<b>MUNICÍPIO / UF</b> São Domingos/SC	<b>BDI 1</b> 24,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Pavimentação asfáltica na Rua 15 de Novembro</b>									
<b>Local</b>									
<b>398.365,13</b>									

quinta-feira, 23 de novembro de 2023

**Data**

Responsável Técnico

**Nome:** Amanda Cunico Carneiro

**CREA/CAU:** CREA/SC 163.289-6

**ART/RRT:** 9051006-5

RECURSO  
←