



MEMÓRIA DE CÁLCULO  
- (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
RUA SÃO CRISTÓVÃO

Nº SICONV  
0

Nº OPERAÇÃO

0  
PROPONENTE / TOMADOR  
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO EM TRECHO DA RUA SÃO CRISTÓVÃO COM ÁREA DE 1179,51 M<sup>2</sup></b>				
<b>1.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO EM TRECHO DA RUA FORTUNATO MARAFON COM ÁREA TOTAL DE 2075,14 M<sup>2</sup></b>		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	Placa de Obra
1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.2.1.	Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-1C	M2	1.179,51	Em toda a superfície
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	14,15	Transporte do material, considerando uma distância de 10Km
1.2.3.	Execução de Pavimento com aplicação de CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente – Exclusive Transporte	T	117,95	Camada de reperfilagem, espessura de 4 cm
1.2.4.	Execução de Pavimento com aplicação de CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente – Exclusive Transporte	T	73,43	Camada de concreto asfáltico usinado a quente, espessura de 4 cm
1.3.	SINALIZAÇÃO		-	
1.3.1.	Pintura de faixa horizontal amarela - 12cm	M2	10,94	Pintura faixa horizontal amarela, espessura de 12cm
1.3.2.	Pintura de faixa de pedestre branca - 40 cm	M	102,00	Pintura faixa de pedestres. (2 FAIXAS CONFORME DETALHE)
1.4.	CONTROLE TECNOLÓGICO		-	
1.4.1.	Ensaio de controle tecnológico a cada 120 metros corridos ou 700 M <sup>2</sup>	UN	2,00	Laudo exigido conforme memorial

SÃO DOMINGOS / SC

Local

terça-feira, 21 de maio de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: **Weller Compagnoni Mocellin**

CREA/CAU: 171193-7

ART/RRT: 929601-0