

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de São Domingos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Rua Paulo Marques			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua Paulo Marques	MUNICÍPIO / UF São Domingos	BDI 1 24,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Rua Paulo Marques									394.914,18	
1.			Rua Paulo Marques					-	394.914,18	
1.1.			Serviços iniciais					-	2.591,64	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	3,00	314,60	BDI 1	390,10	1.170,30	RA
1.1.2.	Composição	10	LOCAÇÃO COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA	M2	1.633,72	0,70	BDI 1	0,87	1.421,34	RA
1.2.			Mobilização e Desmobilização					-	4.449,86	
1.2.1.	Composição	01	MOBILIZAÇÃO - DMT: 40KM	UNI	1,00	1.794,30	BDI 1	2.224,93	2.224,93	RA
1.2.2.	Composição	02	DESMOBILIZAÇÃO - DMT: 40KM	UNI	1,00	1.794,30	BDI 1	2.224,93	2.224,93	RA
1.3.			Movimentação de terra					-	12.771,57	
1.3.1.	SINAPI	101127	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020	M3	1,31	14,90	BDI 1	18,48	24,21	RA
1.3.2.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	1,31	1,62	BDI 1	2,01	2,63	RA
1.3.3.	SINAPI	101127	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020	M3	689,65	14,90	BDI 1	18,48	12.744,73	RA
1.4.			Drenagem					-	43.678,48	
1.4.1.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	128,00	184,65	BDI 1	228,97	29.308,16	RA
1.4.2.	Composição	03	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROÇERIA - DMT: 40 KM	T X KM	612,20	0,96	BDI 1	1,19	728,52	RA
1.4.3.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	153,60	7,71	BDI 1	9,56	1.468,42	RA
1.4.4.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	137,52	18,71	BDI 1	23,20	3.190,46	RA
1.4.5.	Composição	04	CAIXA COLETORA TIPO BOCA DE LOBO COMPLETA COM TAMPA EM CONCRETO	UNI	4,00	1.811,07	BDI 1	2.245,73	8.982,92	RA
1.5.			Pavimentação					-	328.054,32	
1.5.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.633,72	2,65	BDI 1	3,29	5.374,94	RA
1.5.2.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	408,43	131,01	BDI 1	162,45	66.349,45	RA
1.5.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	163,37	191,57	BDI 1	237,55	38.808,54	RA
1.5.4.	Composição	05	TRANSPORTE DE PEDRA RACHÃO E/OU BRITA GRADUADA - DMT: 25KM	M3 X KM	14.295,00	1,23	BDI 1	1,53	21.871,35	RA
1.5.5.	Composição	06	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM30 - TAXA DE 1,20 L/M2	M2	1.633,72	6,16	BDI 1	7,64	12.481,62	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de São Domingos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Rua Paulo Marques			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua Paulo Marques	MUNICÍPIO / UF São Domingos	BDI 1 24,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Rua Paulo Marques									394.914,18	
1.5.6.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	78,42	1,84	BDI 1	2,28	178,80	RA
1.5.7.	Composição	07	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C - TAXA DE 0,50L/M2	M2	1.633,72	2,07	BDI 1	2,57	4.198,66	RA
1.5.8.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	32,67	1,84	BDI 1	2,28	74,49	RA
1.5.9.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	64,82	1.530,36	BDI 1	1.897,65	123.005,67	RA
1.5.10.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	16,60	1.530,36	BDI 1	1.897,65	31.500,99	RA
1.5.11.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.256,80	2,47	BDI 1	3,06	9.965,81	RA
1.5.12.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	240,00	47,86	BDI 1	59,35	14.244,00	RA
1.6.			Sinalização					-	3.368,31	
1.6.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	18,20	24,33	BDI 1	30,17	549,09	RA
1.6.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	19,70	24,33	BDI 1	30,17	594,35	RA
1.6.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	41,80	24,33	BDI 1	30,17	1.261,11	RA
1.6.4.	Composição	08	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL, DO TIPO PARE, L=25CM,	UNI	1,00	392,46	BDI 1	486,65	486,65	RA
1.6.5.	Composição	09	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA (2 PLACAS)	UNI	1,00	384,77	BDI 1	477,11	477,11	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de São Domingos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Rua Paulo Marques			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua Paulo Marques	MUNICÍPIO / UF São Domingos	BDI 1 24,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Rua Paulo Marques									394.914,18

São Domingos
Local

quarta-feira, 15 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Amanda Cunico Carneiro
CREA/CAU: CREA-SC 163.289-6
ART/RRT: Em anexo

← RECURSO