

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de São Domingos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Rua Santa Rosa			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua Santa Rosa	MUNICÍPIO / UF São Domingos	BDI 1 24,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Rua Santa Rosa										185.899,26
1.			Rua Santa Rosa - Trecho 1 - A							-
1.1.			Serviços iniciais							2.058,70
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	314,60	BDI 1	390,10	1.170,30	RA
1.1.2.	Composição	09	LOCAÇÃO COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA	M2	1.021,15	0,70	BDI 1	0,87	888,40	RA
1.2.			Mobilização e Desmobilização							-
1.2.1.	Composição	01	MOBILIZAÇÃO - DMT: 40KM	UNI	1,00	1.794,30	BDI 1	2.224,93	2.224,93	RA
1.2.2.	Composição	02	DESMOBILIZAÇÃO - DMT: 40KM	UNI	1,00	1.794,30	BDI 1	2.224,93	2.224,93	RA
1.3.			Movimentação de terra							-
1.3.1.	SINAPI	101127	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020	M3	372,90	14,90	BDI 1	18,48	6.891,19	RA
1.4.			Drenagem							-
1.4.1.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	170,00	184,65	BDI 1	228,97	38.924,90	RA
1.4.2.	Composição	03	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA - DMT: 40 KM	T X KM	813,10	0,96	BDI 1	1,19	967,59	RA
1.4.3.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	204,00	7,71	BDI 1	9,56	1.950,24	RA
1.4.4.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	182,64	18,71	BDI 1	23,20	4.237,25	RA
1.4.5.	Composição	04	CAIXA COLETORA TIPO BOCA DE LOBO COMPLETA COM TAMPA EM CONCRETO	UNI	4,00	1.811,07	BDI 1	2.245,73	8.982,92	RA
1.5.			Pavimentação							-
1.5.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.021,15	2,65	BDI 1	3,29	3.359,58	RA
1.5.2.	Composição	06	CAMADA E ESPALHAMENTO DE PEDRA BRITADA Nº 0, PEDRISCO (4,8 A 9,5MM) - ESP: 10 CM	M3	102,10	140,43	BDI 1	174,13	17.778,67	RA
1.5.3.	Composição	05	TRANSPORTE DE PEDRA RACHÃO E/OU BRITA GRADUADA E/OU PEDRAS POLIÉDRICAS - DMT: 25KM	M3 X KM	2.552,50	1,23	BDI 1	1,53	3.905,33	RA
1.5.4.	SINAPI	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	1.021,15	54,54	BDI 1	67,63	69.060,37	RA
1.5.5.	Composição	05	TRANSPORTE DE PEDRA RACHÃO E/OU BRITA GRADUADA E/OU PEDRAS POLIÉDRICAS - DMT: 25KM	M3 X KM	3.829,30	1,23	BDI 1	1,53	5.858,83	RA
1.5.6.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	229,00	47,86	BDI 1	59,35	13.591,15	RA
1.5.7.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	28,00	40,76	BDI 1	50,54	1.415,12	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de São Domingos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Rua Santa Rosa			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua Santa Rosa	MUNICÍPIO / UF São Domingos	BDI 1 24,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Rua Santa Rosa									185.899,26	
1.6.			Sinalização					-	2.467,56	
1.6.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	9,70	24,33	BDI 1	30,17	292,65	RA
1.6.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	8,20	24,33	BDI 1	30,17	247,39	RA
1.6.3.	Composição	07	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL, DO TIPO PARE, L=25CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO	UNI	2,00	392,46	BDI 1	486,65	973,30	RA
1.6.4.	Composição	08	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA (2 PLACAS)	UNI	2,00	384,77	BDI 1	477,11	954,22	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São Domingos

Local

segunda-feira, 13 de maio de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Amanda Cunico Carneiro

CREA/CAU: CREA-SC 163.289-6

ART/RRT: 9259498-7