



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de São Domingos	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação asfáltica - Linha Imigra			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 03-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação asfáltica - Linha Imigra	<b>MUNICÍPIO / UF</b> São Domingos	<b>BDI 1</b> 22,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Pavimentação asfáltica - Linha Imigra</b>										
									<b>310.649,07</b>	
<b>1.</b>			<b>Pavimentação asfáltica no acesso a Linha Imigra</b>					-	<b>310.649,07</b>	
<b>1.1.</b>			<b>Serviços Iniciais</b>					-	<b>7.065,81</b>	
1.1.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO 1,00X3,00M	M2	3,00	384,04	BDI 1	468,53	1.405,59	RA
1.1.2.	Composição	09	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÉS	2,00	2.319,76	BDI 1	2.830,11	5.660,22	RA
<b>1.2.</b>			<b>Mobilização e desmobilização de equipamentos</b>					-	<b>4.373,94</b>	
1.2.1.	Composição	02	MOBILIZAÇÃO	UNID	1,00	1.792,60	BDI 1	2.186,97	2.186,97	RA
1.2.2.	Composição	03	DESMOBILIZAÇÃO	UNID	1,00	1.792,60	BDI 1	2.186,97	2.186,97	RA
<b>1.3.</b>			<b>Movimentação de terra</b>					-	<b>1.455,64</b>	
1.3.1.	SINAPI	101127	ESCOVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEREA (247HP/11,4MIN/8,70M3)	M3	80,60	14,80	BDI 1	18,06	1.455,64	RA
<b>1.4.</b>			<b>Drenagem</b>					-	<b>41.893,87</b>	
1.4.1.	Composição	10	ENVELOPAMENTO DE SARJETAS COM TUBO DE CONCRETO DIAMETRO	M	10,00	110,92	BDI 1	135,32	1.353,20	RA
1.4.2.	Composição	04	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCEIRA 3T - DMT 40	T X KM	36,80	1,19	BDI 1	1,45	53,36	RA
1.4.3.	SINAPI	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,	M	9,00	495,18	BDI 1	604,12	5.437,08	RA
1.4.4.	Composição	04	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCEIRA 3T - DMT 40	T X KM	82,60	1,19	BDI 1	1,45	119,77	RA
1.4.5.	SINAPI	90106	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	M3	27,36	7,69	BDI 1	9,38	256,64	RA
1.4.6.	SINAPI	93379	REDE DE MONTANHA EM VALA COM REDE RIGIDA DE PVC (CAPACIDADE DA SACAMBÁ DA BÉTO 0,26 M3/POTÊNCIA 88 HP)	M3	22,84	18,67	BDI 1	22,78	520,30	RA
1.4.7.	Composição	11	CAIXA COLETORA TIPO BOCA DE LOBO COMPLETA	UNID	2,00	1.813,90	BDI 1	2.212,96	4.425,92	RA
1.4.8.	SINAPI	94284	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	M	264,00	70,86	BDI 1	86,45	22.822,80	RA
1.4.9.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO COM ALÇOFANA, 1200x1200x100, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES	M	126,00	44,92	BDI 1	54,80	6.904,80	RA
<b>1.5.</b>			<b>Pavimentação asfáltica</b>					-	<b>251.978,72</b>	
1.5.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	941,86	2,65	BDI 1	3,23	3.042,21	RA
1.5.2.	SINAPI	96399	PREPARAÇÃO DE MISTURA DE CIMENTO PARA APOSENTAMENTO DE	M3	235,47	125,87	BDI 1	153,56	36.158,77	RA
1.5.3.	SINAPI	96396	PREPARAÇÃO DE MISTURA DE CIMENTO PARA APOSENTAMENTO DE	M3	94,19	183,98	BDI 1	224,46	21.141,89	RA
1.5.4.	Composição	14	PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, EXCLUSIVE CARGA E	M3 X KM	8.241,50	1,22	BDI 1	1,49	12.279,84	RA
1.5.5.	Composição	05	TRANSPORTE COMERCIAL DE PEDRA RACHÃO E BRITA GRADUADA	M3 X KM	8.241,50	1,22	BDI 1	1,49	12.279,84	RA
1.5.6.	Composição	05	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30 - TAXA DE 1,20 L/M²	M2	941,86	8,80	BDI 1	10,74	10.115,58	RA
1.5.6.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL	TXKM	45,21	1,84	BDI 1	2,24	101,27	RA
1.5.7.	SINAPI	99814	ASFÁLTICO DE 20000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT ATÉ 20KM	M2	418,63	2,02	BDI 1	2,46	1.029,83	RA
1.5.8.	Composição	06	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	418,63	2,02	BDI 1	2,46	1.029,83	RA
1.5.8.	Composição	06	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C - TAXA DE 0,50L/M²	M2	1.360,49	2,32	BDI 1	2,83	3.850,19	RA
1.5.9.	Composição	07	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C - TAXA DE 0,30L/M²	M2	418,63	1,58	BDI 1	1,93	807,96	RA
1.5.10.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL	TXKM	32,23	1,84	BDI 1	2,24	72,20	RA
1.5.11.	SINAPI	95995	PREPARAÇÃO DE MISTURA DE CIMENTO PARA APOSENTAMENTO DE	M3	56,51	1.530,28	BDI 1	1.866,94	105.500,78	RA
1.5.12.	SINAPI	95995	PREPARAÇÃO DE MISTURA DE CIMENTO PARA APOSENTAMENTO DE	M3	12,56	1.530,28	BDI 1	1.866,94	23.448,77	RA
1.5.13.	SINAPI	95995	PREPARAÇÃO DE MISTURA DE CIMENTO PARA APOSENTAMENTO DE	M3	16,75	1.530,28	BDI 1	1.866,94	31.271,25	RA
1.5.14.	SINAPI	95427	PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, EXCLUSIVE CARGA E	M3XKM	3.432,80	0,75	BDI 1	0,92	3.158,18	RA
<b>1.6.</b>			<b>Sinalização viária</b>					-	<b>3.881,09</b>	
1.6.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE FAIXA VIÁRIA SOBRE ASFALTO COM TINTA	M	25,21	5,63	BDI 1	6,87	173,19	RA
1.6.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PAVIMENTAÇÃO DE CIMENTO COM MICROESFERAS	M2	3,10	24,44	BDI 1	29,82	92,44	RA
1.6.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO COM MICROESFERAS	M	42,32	5,63	BDI 1	6,87	290,74	RA
1.6.4.	Composição	08	PLACA INDICATIVA DE LOMBADA	UNID	2,00	392,95	BDI 1	479,40	958,80	RA
1.6.5.	Composição	13	PLACA REDONDA DE REGULAMENTAÇÃO DE VELOCIDADE	UNID	2,00	392,95	BDI 1	479,40	958,80	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de São Domingos	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação asfáltica - Linha Imigra			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 03-24 (N.DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação asfáltica - Linha Imigra	<b>MUNICÍPIO / UF</b> São Domingos	<b>BDI 1</b> 22,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Pavimentação asfáltica - Linha Imigra</b>									<b>310.649,07</b>
1.6.6.	Composição	12	PINTURA DE SARJETA DE FORMA MECANICA, COM TINTA APROPRIADA PARA MATERIAIS CIMENTÍCIOS	M	264,00	4,37	BDI 1	5,33	1.407,12

RECURSO

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São Domingos  
**Local**  
terça-feira, 14 de maio de 2024  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Ana Leticia Bodanese  
**CREA/CAU:** CREA-SC 163.144-8  
**ART/RRT:** 9151068-4